





		D-04.00.00	PODBUDOWY				
29		D-04.01.01	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
29	29 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 11 cm w gruncie kat. I-II jezdnia, drogi boczne 1620,0*6,0+10,0*4,0+0,3*6,0*6,0+0,3*5,0*5,0+16,5*5,0+2*0,3*6,0*6,0+20,0*5,5+4*0,3*6,0*6,0	m2	10035,60	0,69	6 924,56
30	30 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 13 cm w gruncie kat. I-II chodniki 1576,04*1,5+1576,04*2,0-23*4,0*1,5-23*4,0*2,0-9,0*1,5-10,0*2,0+6,0*2,0*2	m2	5184,60	0,99	5 132,75
31	31 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. I-II ścieżka rowerowa 1576,04*2,0	m2	3150,00	1,45	4 567,50
32	32 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 38 cm w gruncie kat. I-II zjazdu 23*4,0*4,0+23*6,0*0,3+23*4,0*4,0+23*1,0*1,0	m2	800,40	2,14	1 712,86
33	33 d 1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 10035,6+5184,6+2950,1+800,4	m2	18970,70	0,40	7 588,28
34		D-04.05.00	Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami				
34	34 d 3	D-04.05.01	Podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, warstwa gr. 10 cm - chodnik, zjazdu z kostki 5184,6+800,4	m2	5985,00	32,76	196 068,60
35		D-04.04.00	Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie				
35	35 d 3	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM C50/30) warstwa gr. 25 cm - jezdnia, drogi boczne, ścieżka rowerowa 10035,6+2950,1	m2	12985,70	41,86	543 581,40
36	36 d 3	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM C50/30) warstwa gr. 15 cm - zjazdu z kostki 800,4	m2	800,40	26,80	21 450,72
37	37 d 3	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM C50/30) warstwa gr. 20 cm - pobocza 1620,0*2*0,5+20,0*2*1,0	m2	1660,00	37,01	61 436,60
		D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
38		D-08.01.01	Krawężniki betonowe				
38	38 d 3	D-08.01.01	Ręczne wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. II-IV 1347,0+100,0+1966,0+185,0	m	3612,00	2,37	8 560,44
39	39 d 3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm bez ław najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą 196(5,0-1-199,0	m	2165,00	88,24	191 039,60
40	40 d 3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez ław wystające na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1447,00	88,83	128 537,01
41	41 d 3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm bez ław wystające na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową 5810,0+319,0	m	6129,00	55,77	341 814,33
42	42 d 3	D-08.01.01	Ścieki korytkowe betonowe o wymiarach 60x15 cm bez ław 37*2,0*2	m	148,00	113,87	16 852,76
43	43 d 3	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, obrzeża i ścieki korytkowe 3612*(0,15*0,3+0,15*0,18)+6129*(0,1*0,3+0,1*0,18)+37*(0,1*0,6*2,0)	m3	558,00	19,72	11 003,76
		D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
46		D-05.03.05	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej				
50	50 d 2	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej kolorowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zjazdu z kostki 820	m2	820,00	91,07	74 677,40
51	51 d 2	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej szarej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - chodnik 5184,6	m2	5184,60	89,07	461 792,32
55		D-00.01.01	Roboty dodatkowe				
55	55 d 3	D-09.01.01	Wykonanie nasadzeń drzew liściastych gatunku: lipa kolumnowa -obwód pnia na wys. 100 cm równy 10-12 cm 65	szt.	65,00	150,00	9 750,00
56	56 d 3	D-02.01.01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach skośnych w gruntach suchych kat. II-IV 23*(2,5*2,0+2*0,5*2,5*2,5)*8,0+14*(2,5*2,0+2*0,5*2,5*2,5)	m3	2227,50	16,84	37 511,10
57	57 d 3	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach skośnych o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m w gr. kat. I-III 2227,5	m3	2227,50	15,14	33 724,35
58	58 d 3	D-02.01.01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KNSM o frakcji 0/31,5 mm) warstwa gr. 30 cm - zasypka nad przepusty 23*(9,0*1,0*2,0)+14,0*1,0*2,0	m3	442,00	84,95	37 547,90
59	59 d 3	D-02.01.01	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KNSM o frakcji 0/4 mm) warstwa gr. 30 cm - podsypka piaskowa pod przepusty 23*(9,0*2,0*0,7)+14,0*0,3*0,7	m3	292,70	49,74	14 558,90
60	60 d 3	D-02.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - rurą PP śred. 0,4 m 23*6,0	m	138,00	147,01	20 287,38
61	61 d 3	D-02.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - rurą PP śred. 0,6 m 14	m	14,00	220,59	3 088,26
62	62 d 3	D-02.01.01	Ścianka żelbetowa prefabrykowana	szt.	48,00	593,47	28 486,56
63	63 d 3	D-09.01.01	Urządzenie trawników wraz z obsiewem trawą 23*12,0*2,0	m2	552,00	6,00	3 312,00

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Wszelkie informacje wskazane w niniejszej ofercie, w szczególności dotyczące oferenta, rodzaju robót/towarów/usług oraz ceny mają charakter informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku („Informacje Poufne”).

Sporządzono dn.: 01.04.2026r.

USŁUGI DROGOWE  
Krzysztof Brahuszewski  
ul. W. Witosa 106, 16-100 Sokółka  
tel. 502 590 088 NIP: 545 146 78 37