



Opad (l/(s*ha))		300,00
Połąc dachu	Współczynni k splywu	Powierzchnia obliczeniowa - opadu (m2)
KD3	1,0	67,00
KD6	1,0	145,00
KD11	1,0	89,00
KD4	1,0	60,00
KD12	1,0	89,00
KD5	1,0	62,00
C/D: 2 x 45°		
2 x 45°		

LEGENDA :

-
- Wpust dachowy
-
- Przylącze kanalizacyjne
-
- Zwężka
-
- Ø75
-
- 0,15 m
-
- V = 6,54 l/s
-
- h = 15,25 m
- Średnica odcinka przewodu
- Długość odcinka przewodu
- Przepływ instalacji podciśnieniowej
- Wysokość instalacji mierzona od wpustu dachowego do rozprężenia instalacji

UWAGA:

Rzędna wpustów dachowych mierzona od poziomu 0,00.
Rzędna góry rury prowadzenia instalacji mierzona od poziomu 0,00.
Obliczenia wykonano zakładając:
Natężenie deszczu 300l/s*ha dla instalacji podstawowej
Natężenie deszczu 600l/s*ha dla instalacji awaryjnej
Współczynnik splywu 1,0

Projekt jest w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.				
		jednostka projektowa: "S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 (II piętro) 35-021 Rzeszów tel. 17 862 81 66, 500 050 022, 501 308 898		
temat / nazwa:		BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I MURAMI OPOROWYMI NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE		
Inwestor:		dane Inwestora: GMINA MIEJSKA DYNÓW adres: 36-065 DYNÓW, ul. RYNEK 2		
adres inwestycji:		jednostka ewidencyjna: 181601_1, DYNÓW MIASTO obręb ewidencyjny: nr 0001, DYNÓW numery działek ewidencyjnych: DZIAŁKA NR EWID.: 3158/4		
faza projektu:		data: wrzesień 2025 r.		
nazwa rysunku:		skala: nr rys.:		
SCHEMAT PODCIŚNIENIOWEJ INSTALACJI ODWODNIENIA DACHU CZ.2		-		K-07
		numer projektu: STA-CK.DYN-2025		
imię i nazwisko:		nr uprawnień:		podpis:
branża SANITRANA				
projektant:				
mgr inż. Tomasz TOTOŚ		PDK/0208/POOS/18		
sprawdzający:				
mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ		PDK/0071/PWOS/06		