LEGENDA:

ZP-... - złącze pomiarowe umieszczone w gruntowej puszce odgromowej

- pionowe przewody odprowadzające z drutu FeZn 8mm umieszczone w rurze odgromowej pod ociepleniem elewacji,

- zwody odgromowe i przewody odprowadzające z drutu FeZn 8mm

- maszt odgromowy na podstawach betonowych, długość wg rysunku

h=...m - zwody pionowe z drutu odgromowego FeZn 8mm, długość wg rysunku

UWAGI:

1. Zwody poziome i przewody odprowadzające należy mocować na dedykowanych uchwytach montowanych do obróbek blacharskich i powierzchni dachu.
2. Połączenia przewodów odprowadzających i zwodów należy wykonać jako skręcane, zabezpieczone antykorozyjnie.
3. Instalację odgromową należy dodatkowo przyłączyć do obróbek blacharskich attyk oraz do żaluzji technicznej.

LEGENDA - ZASILAJĄCE TABLICE ROZDZIELCZE	
ZK-3	Proj. złącze kablowe przyłącza energetycznego
TEV	Proj. tablica zasilająca stacji ładowania pojazdów
TR	Proj. przedlicznikowa tablica rozdzialu mocy budynku
TLG	Proj. tablica półpośredniego układu pomiarowego domu kultury
TLU1	Proj. tablica bezpośredniego układu pomiarowego lokalu usługowego nr 1
TLU2	Proj. tablica bezpośredniego układu pomiarowego lokalu usługowego nr 2
TLEV	Proj. tablica układu pomiarowego stacji ładowania pojazdów
TLPPOŻ	Proj. tablica układu pomiarowego urządzeń przeciwpożarowych
RPPOŻ	Proj. rozdzielnia urządzeń przeciwpożarowych
TPWP	Proj. tablica przeciwpożarowego wyłącznika prądu
PPWP	Proj. przycisk wyzwalający przeciwpożarowego wyłącznika prądu
SO/PWP...	Proj. sygnalizator optyczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu
RG	Proj. rozdzielnica główna budynku
KMB	Proj. układ kompensacji mocy biernej
TMD	Proj. tablica maszynowni dźwigu osobowego
RK	Proj. tablica kollowni
TPD	Proj. tablica punktu dystrybucyjnego
TU1	Proj. tablica lokalu usługowego nr 1
TU2	Proj. tablica lokalu usługowego nr 2 - biblioteka
TP+...	Proj. tablice kondygnacyjne parteru (trzy tablice)
TP-1	Proj. tablica kondygnacyjna piwnicy lokalu usługowego nr 1
TSEA	Proj. tablica odbiorów siłowych techniki estradowej
TOIMS	Proj. tablica oświetlenia i sterowania techniki estradowej
INV	Proj. falownik instalacji fotowoltaicznej
PVDC	Proj. szafka zabezpieczeń DC intsalacji fotowoltaicznej
PVAC	Proj. szafka zabezpieczeń AC intsalacji fotowoltaicznej
LEGENDA - SZAFY INSTALACJI STRUKTURALNYCH	
GPD	Proj. szafa Głównego Punktu Dystrybucyjnego
LPD1	Proj. szafa Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego Lokal 1
LPD2	Proj. szafa Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego Lokal 2
SS-EA...	Proj. szafy sprzętowe technologii estradowej

Projekt jest w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

jednostka projektowa:
"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o.
ul. Gen. M. Langiewicza 18 (II piętro) 35-021 Rzeszów
tel. 17 862 81 66, 500 050 022, 501 308 898

temat / nazwa: **BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I MURAMI OPOROWYMI NA DZIALCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE**

inwestor: *dane inwestora:* GMINA MIEJSKA DYNÓW *adres:* 36-065 DYNÓW, ul. RYNEK 2

adres inwestycji: *jednostka ewidencyjna:* 181601_1, DYNÓW MIASTO *obręb ewidencyjny:* nr 0001, DYNÓW *numery działek ewidencyjnych:* DZIAŁKA NR EWID.: 3158/4

faza projektu: PT

data: wrzesień 2025 r.

nazwa rysunku: INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU

skala: 1:100

nr rys.: **E-07**

numer projektu: STA-CK.DYN-2022

imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
branża INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
projektant:		
Grzegorz WEBER	PDK/0050/PWOE/19	
projektant sprawdzający:		
Robert BĘBEN	PDK/0191/POOE/06	
Opracowanie:		
Jakub Bełz	-	