

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa Centrum Kultury w Dynowie
Branża	Instalacje elektryczne zewnętrzne
Lokalizacja	ul. Księdza Ożoga 32A, 36-065 Dynów
Inwestor	GMINA MIEJSKA DYNÓW ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

Spis treści

1. Tabela przedmiaru robót	3
2. Kosztorys	4
3. Tabela elementów	5
4. Zestawienie robocizny	6
5. Zestawienie materiałów	7
6. Zestawienie sprzętu	8

Tabela przedmiaru robót

Budowa Centrum Kultury w Dynowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Instalacja uziemiająca		
1	KNNR 5 0602/04		Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach StCuSn30x4 Kod CPV: 45312310-3	m	323
2	KNNR 5 0602/04		Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach Kod CPV: 45312310-3	m	114
3	KNKRB 5 0504/01		Montaż złącza kontrolnego w puszcze elewacyjnej Kod CPV: 45312310-3	szt	12
4	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie antykorozyjne połączeń uziemienia Kod CPV: 45312310-3	kpl	1
			2. Trasy kablowe		
5	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie przepustów w ścianach fundamentowych na potrzeby wprowadzenia projektowanych zasilających linii kablowych	kpl	1
6	Kalkulacja indywidualna		Wykonanie przepustów w ścianach fundamentowych na potrzeby wprowadzenia projektowanych teletechnicznych linii kablowych	kpl	1
7	Kalkulacja indywidualna		Przepust dachowy, kablowy z rury PVC z kołnierzem uszczelniającym wg pokrycia dachu oraz zakończeniem fajkowym	kpl	7

Kosztorys

Budowa Centrum Kultury w Dynowie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Instalacja uziemiająca				
1	KNNR 5 0602/04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach StCuSn30x4 Kod CPV: 45312310-3	m	323		
2	KNNR 5 0602/04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach Kod CPV: 45312310-3	m	114		
3	KNKRB 5 0504/01	Montaż złącza kontrolnego w puszcze elewacyjnej Kod CPV: 45312310-3	szt	12		
4	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie antykorozyjne połączeń uziemienia Kod CPV: 45312310-3	kpl	1		
		2. Trasy kablowe				
5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów w ścianach fundamentowych na potrzeby wprowadzenia projektowanych zasilających linii kablowych	kpl	1		
6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów w ścianach fundamentowych na potrzeby wprowadzenia projektowanych teletechnicznych linii kablowych	kpl	1		
7	Kalkulacja indywidualna	Przepust dachowy, kablowy z rury PVC z kołnierzem uszczelniającym wg pokrycia dachu oraz zakończeniem fajkowym	kpl	7		
		Razem				
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Budowa Centrum Kultury w Dynowie

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Poz. upr.	Ogółem
1.	Instalacja uziemiająca								
2.	Trasy kablowe								
	Razem								
	Razem								
	Podatek VAT 23%								
	Ogółem kosztorys								

Zestawienie robocizny

Budowa Centrum Kultury w Dynowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy	r-g	45,885		
2	Robotnicy gr.I	r-g	4,68		
		Razem	50,565		

Zestawienie materiałów

Budowa Centrum Kultury w Dynowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bednarka StCuSn25x4	m	118,56		
2	Bednarka StCuSn30x4	m	335,92		
3	Puszka natynkowa złącza kontrolnego odgromowego	szt	12		
4	Śruby z nakrętkami i podkładkami	kg	2,622		
5	Złącza kontrolne	szt	8,74		
6	Złącza kontrolne w puszcze do gruntu	szt	12		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				

Zestawienie sprzętu

Budowa Centrum Kultury w Dynowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Spawarka	m-g	12,848		
	Razem		12,848		