

Przedmiar robót

Obiekt	BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I MURAMI OPOROWYMI NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE
Rodzaj robót	DRENAŻ OPASKOWY - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
Branża	SANITARNA
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45113000-2 - Roboty na placu budowy 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45231112-3 - Instalacja rurociągów
Lokalizacja	DZIAŁKA NR EWID.: 3158/4, DYNÓW
Biuro kosztorysowe	RESAN sp. z o.o. sp.k.

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I MURAMI OPOROWYMI NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE

Nr	Opis	Wartość
1.	DRENAŻ OPASKOWY	
1.1.	ROBOTY ZIEMNE - ujęte w wykopach fundamentowych	
1.2.	ROBOTY MONTAŻOWE	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I MURAMI OPOROWYMI NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. DRENAŻ OPASKOWY		
		1.1. ROBOTY ZIEMNE - ujęte w wykopach fundamentowych		
		1.2. ROBOTY MONTAŻOWE		
1	KNNR 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,22
2	KNNR 1 0208/02	Analogia - Transport żwiru na plac budowy po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	35
3	KNNR 1 0208/02	Analogia - Transport piasku na plac budowy po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	10
4	KNNR 4 1411/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - Podsypka piaskiem	m3	10
5	KNNR 4 1411/04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm - Obsypka żwirem	m3	35
6	KNNR 9-11 0401/02	Wykonanie drenażu odwadniającego z owinięciem geowłókniną	m2	440
7	KNNR 4 1308/01	Analogia - Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 125mm - Rura drenarska PE fi126/113 z filtrem z włókna kokosowego	m	220
8	KNNR 4 1322/02	Analogia - Złączka PVC-U dren. 125 mm	szt	10
9	KNNR 4 1322/02	Analogia - Kolano systemu drenarskiego 125 mm	szt	4
10	KNNR 4 1322/02	Analogia - Redukcja systemu drenarskiego 125/100	szt	10
11	KNNR 4 1322/02	Analogia - Przejście systemu drenarskiego na PVC 100/110	szt	10
12	KNNR 4 1322/02	Analogia - Uszczelka in situ 110 do rur korugowanych	szt	10
13	KNNR 4 1417/02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm z zamknięciem rurą teleskopową - głębokość do 1,5m	szt	2
14	KNNR 4 1417/02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315 mm z zamknięciem rurą teleskopową - głębokość do 6m	szt	5
15	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja powykonawcza - дренаж	kpl	1

Zestawienie robocizny

BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I MURAMI OPOROWYMI NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy	r-g	200,568		
2	Robotnicy (ATH 4)	r-g	73,48		
		Razem	274,048		

Zestawienie materiałów**BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I MURAMI OPOROWymi NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE**

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Dno studni 315mm	szt	5		
2	Geowłóknina wzmocniona	m2	572		
3	Inwentaryzacja powykonawcza - drenaż	kpl	1		
4	Kołano systemu drenarskiego 125 mm	szt	4		
5	Piasek	m3	12,2		
6	Pokrywa żeliwna 315mm	szt	7		
7	Przejście systemu drenarskiego na PVC 100/110	szt	10		
8	Redukcja systemu drenarskiego 125/100	szt	10		
9	Rura drenarska PE fi126/113 z filtrem z włókna kokosowego	m	224,4		
10	Rury karbowane 315mm	m	30		
11	Słupki drewniane 7cm	m3	0,064		
12	Studnia drenarska 315mm	m	3		
13	Wkładka in situ 110 do rur korugowanych	szt	10		
14	Złączka PVC-U dren. 125 mm	szt	10		
15	Żwir	m3	42,7		

Zestawienie sprzętu

BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I MURAMI OPOROWYMI NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,33		
2	Samochód samowyladowczy 5-10t	m-g	2,835		
3	Samochód skrzyniowy	m-g	1,386		
4	Samochód skrzyniowy do 5t	m-g	4,01		
5	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	1,32		
6	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	36,52		
7	Zagęszczarka wibracyjna	m-g	30,55		
	Razem		76,951		