

Przedmiar robót

Obiekt	BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I MURAMI OPOROWYMI NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE
Rodzaj robót	INSTALACJA WOD-KAN - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
Branża	SANITARNA
Kod CPV	45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45321000-3 - Izolacja cieplna 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45332000 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	DZIAŁKA NR EWID.: 3158/4, DYNÓW
Biuro kosztorysowe	RESAN sp. z o.o. sp.k.

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I MURAMI OPOROWYMI NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE

Nr	Opis	Wartość
1	INSTALACJA WOD-KAN	
1.1	KANALIZACJA SANITARNA	
1.1.1	RUROCIĄGI	
1.2	KANALIZACJA DESZCZOWA	
1.2.1	KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA	
1.3	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	
1.3.1	RUROCIĄGI	

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I MURAMI OPOROWYMI NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 INSTALACJA WOD-KAN		
		1.1 KANALIZACJA SANITARNA		
		1.1.1 RUROCIĄGI		
1	KNNR 3 0101/03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym kategorii III z zasypaniem ziemią z ukopu	m3	37,5
2	KNNR 4 1411/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - Podsypka piaskiem	m3	8
3	KNNR 4 1411/04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm - Obsypka piaskiem	m3	13
4	KNR-W 4-01 0106/03	Zasypanie wykopów ziemią z wykopów	m3	15,5
5	KNNR 4 0203/04	Rurociągi kanalizacji z PVC-U o średnicy 160mm SN8 w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	13,5
6	KNNR 4 0203/03	Rurociągi kanalizacji z PVC-U o średnicy 110mm SN8 w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	51,5
7	KNNR 4 1009/11	Analogia - Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) SDR17 o średnicy zewnętrznej 250mm - Rury ochronne	m	1,5
8	KNNR 4 1428/01	Analogia - Łączuch uszczelniający do rur PVC fi160 mm	szt.	4
		1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA		
		1.2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA		
9	KNNR 3 0101/03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym kategorii III z zasypaniem ziemią z ukopu	m3	3
10	KNNR 4 1411/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm - Podsypka piaskiem	m3	0,3
11	KNNR 4 1411/04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm - Obsypka piaskiem	m3	0,5
12	KNR-W 4-01 0106/03	Zasypanie wykopów ziemią z wykopów	m3	2
13	KNNR 4 0203/04	Rurociągi kanalizacji z PVC-U o średnicy 160mm SN8 w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	6
14	KNNR 4 1009/11	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy zewnętrznej 250mm SDR17 - Rury ochronne	m	1
		1.3 INSTALACJA WODOCIĄGOWA		
		1.3.1 RUROCIĄGI		
15	KNNR 4 1009/01	Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 63*3,8 PE100 SDR17	m	3
16	KNNR 4 1428/01	Analogia - Łączuch uszczelniający do rur PE fi63 mm	szt.	1

Zestawienie robocizny

BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I MURAMI OPOROWYMI NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna	r-g	30,311		
2	Robotnicy	r-g	207,67		
		Razem	237,981		

Zestawienie materiałów

BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I MURAMI
OPOROWYMI NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kształtki z PVC-U kanalizacyjne 110mm SN8	szt	26,78		
2	Kształtki z PVC-U kanalizacyjne 160mm SN8	szt	8,775		
3	Łączuch uszczelniający do rur PE fi63 mm	kpl	1		
4	Łączuch uszczelniający do rur PVC fi160 mm	kpl	4		
5	Piasek	m3	16,47		
6	Piasek do betonów zwykłych	m3	9,545		
7	Rury z polietylenu 63*3,8 PE100 SDR17	m	3,06		
8	Rury z polietylenu 250mm - Rura ochronna SDR17	m	2,55		
9	Rury z PVC-U kanalizacyjne kielichowe 110mm SN8	m	49,44		
10	Rury z PVC-U kanalizacyjne kielichowe 160mm SN8	m	18,135		

Zestawienie sprzętu

BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I MURAMI OPOROWYMI NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 3158/4 W DYNOWIE

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik siodłowy z naczepą 16t	m-g	0,059		
2	Prościarka do rur PE	m-g	0,128		
3	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,7		
4	Samochód skrzyniowy	m-g	0,043		
5	Zagęszczarka wibracyjna	m-g	14,938		
	Razem		15,868		