

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej wokół zamku Lanckorońskiego					
1		Zagospodarowanie terenu.			
1	KNR 19-01	Rozebranie nawierzchni z kamienia polnego	m ²		
d.1	0106-01	755.4/2	m ²	377.700	
				RAZEM	377.700
2	KNR 19-01	Wykopy nieumocnione wąskoprzestrzenne - wykopy pod nadzorem archeologa	m ³		
d.1	0108-03	188.85/2	m ³	94.425	
				RAZEM	94.425
3	KNR 19-01	Wyrównanie terenu pod ułożenie geowłókniny	m ²		
d.1	0107-05	755.4/2	m ²	377.700	
				RAZEM	377.700
4	KNR 19-01	Ułożenie geowłókniny separująca warstwy	m ²		
d.1	0610-01	755.4/2	m ²	377.700	
				RAZEM	377.700
5	KNR 19-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, plasek gfu- ziarnisty, żwir	m ³		
d.1	0913-07	(755.4*0.25)/2	m ³	94.425	
				RAZEM	94.425
6	TZKNBK	Utwardzenie powierzchni z płyt kamiennych lamanych (formatowanych)	m ²		
d.1	XVIm 0109-08	755.4/2	m ²	377.700	
				RAZEM	377.700
7	KNR 19-01	Wyrównanie terenu	m ²		
d.1	0107-05	1510.8/2	m ²	755.400	
				RAZEM	755.400
2		Budowa obiektów małej architektury.			
8		Kalkulacja indywidualna: Tablice informacyjne z napisami brajlem	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Kalkulacja indywidualna: Ławki drewniane (dostosowane dla osób niepełnos- prawnych)	szt		
d.2		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
10		Kalkulacja indywidualna: Kosze na śmieci.	szt		
d.2		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
11		Kalkulacja indywidualna: Stojak rowerowy	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Kalkulacja indywidualna: Czujnik liczenia osób.	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000