


<u>NAZWA I ADRES INWESTORA:</u>  <p style="text-align: center;">Wójt Gminy Wierzbica ul. Włodawska 1 22-150 Wierzbica</p>		<u>NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:</u>  Adres: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa Adres koresp.: Ul. Przyjazna 9A, 22-100 Rudka NIP 563 245 48 15, REGON 527 006 486	
<u>NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</u> <p style="text-align: center;"><b>BUDOWA DRÓG GMINNYCH, UL. JARZĘBINOWEJ I UL. ŚWIERKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA - OSIEDLE</b></p>			
<u>ADRES:</u>  <p style="text-align: center;">woj. lubelskie, powiat chełmski, gmina Wierzbica</p>			
<u>OPRACOWANIE:</u> <p style="text-align: center;"><b>PRZEDMIAR ROBÓT</b></p>			
<u>BRANŻA:</u> <p style="text-align: center;">DROGI, ZIELEŃ, INŻYNIERIA RUCHU</p>			<u>TOM:</u> <p style="text-align: center;">B</p>
<u>OPRACOWUJĄCY:</u>			
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Artur Łomański	LUB/0002/PBD/16 drogi	
<u>DATA OPRACOWANIA:</u> <p style="text-align: center;"><b>LUTY 2026</b></p>			
<u>ZAKRES INWESTYCJI</u>			
Opis	Numer działki	Identyfikator	Obręb
Wykaz działek będących we władaniu Inwestora	609/32; 609/33; 609/34; 163; 157; 161/1; 160/1; 159/1;	060312_2.0024	Wierzbica - osiedle
Wykaz działek przeznaczonych do podziału/przejęcia w całości	<b>300/1</b> (300); <b>158/12</b> (158/1);	060312_2.0024	Wierzbica - osiedle
Wykaz gruntów objętych obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych	342	060312_2.0024	Wierzbica - osiedle

EGZEMPLARZ NR **1**

SPIS DZIAŁÓW - UL. JARZĘBINOWA I UL. ŚWIERKOWA

1			D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2			D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE		
3			D.03.00.00 ODWODNIENIE		
4			D.04.00.00 POBUDOWY		
5			D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
6			D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
7			D.08.00.00 ELEMENTY ULIC		
8			D -07.00.00 OZNAKOWANIE		
9			D -08.00.00 OŚWIETLENIE		
10			D.09.00.00 GOSPODARKA ZIELENIĄ		
11			GG.01.12.00 GEODEZJA		

**PRZEDMIAR ROBÓT - UL. JARZĘBINOWA I UL. ŚWIERKOWA**

Branża: Drogowa

data opracowania 16.02.2026r.

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość
<b>1</b>			<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1.		45111000-8	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych CPV: Roboty w zakresie burzenia		
1 d.1.1	D.01.01.01.00		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,595
1.2		45112000-5	D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne		
2 d.1.2	D.01.02.02.12		Zdjęcie warstwy humusu z odwozem na hałdę do ponownego wbudowania	m2	2 022,01
3 d.1.2	D.01.02.02.03		Wywiezienie nadmiaru humusu na odkład	m3	171,26
1.3		45111000-8	D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg CPV: Roboty w zakresie burzenia		
4 d.1.3	D.01.02.04		Rozebranie rur betonowych fi 600 (odwóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach)	m	7,00
1.4		45232210-7	D.01.02.05. Obustrzenia na linii energetycznej CPV: Roboty w zakresie budowy linii napowietrznych		
4a d.1.4	D.01.02.05		Dostosowanie istniejącej linii energetycznej średniego napięcia do zgodności z uzgodnieniem znak: 3826/3889/2025 poprzez wykonanie obustrzeń drugiego stopnia na słupach wg. wytycznych i widzy wykonawcy.	kpl.	1,00
<b>2</b>			<b>D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>		
2.1		45111000-8	D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
5 d.2.1	D.02.01.01		Wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład	m3	1 052,42
2.2		45111000-8	D.02.03.01 Wykonanie nasypów CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
6 d.2.2	D.02.03.01		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu (formowanie, woda, zagęszczenie, formowanie) - (nasyp z dokopu)	m3	398,82
<b>3</b>			<b>D.03.00.00 ODWODNIENIE</b>		
3.1		45231000-5	D.03.02.01 Odwodnienie liniowe CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych		
7 d.3.1	D.03.01.02		Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m	18
8 d.3.1	D.03.01.02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m3	12,474
9 d.3.1	D.03.01.02		Wykonanie drenażu o wymiarach 1,5 x 0,4m wypełnionego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 40-63mm w otulinie geotekstylnej	mb	71,300
10 d.3.1	D.03.01.02		Wykonanie drenażu o wymiarach 1,2 x 0,8m wypełnionego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 40-63mm w otulinie geotekstylnej	mb	287,500
<b>4</b>			<b>D.04.00.00 POBUDOWY</b>		
4.1		45111000-8	D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
11 d.4.1	D.04.01.01		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m2	4 232,34
4.2		45111000-8	D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
12 d.4.2	D.04.03.01		Mechanicznie oczyszczenie nawierzchni drogowej	m2	3 406,20
13 d.4.2	D.04.03.01		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	7 050,40
4.3		45233000-9	D.04.04.02-14 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg		
14 d.4.3	D.04.04.02		Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm	m2	3 644,20
15 d.4.3	D.04.04.03		Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym mieszane na miejscu C1,5/2 gr. 20cm	m2	409,64
16 d.4.3	D.04.04.02		Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym mieszane na miejscu C1,5/2 gr. 15cm	m2	3 822,70
<b>5</b>			<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>		

5.1		45233000-9	D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg		
17 d.5.1	D.05.03.05		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70, warstwa wiążąca gr. 5cm	m2	3 406,20
18 d.5.1	D.05.03.05		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm warstwa ścieralna	m2	3 358,60
5.2		45233000-9	D.05.03.05 Nawierzchnie z kruszywa CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg		
19 d.5.2	D.05.03.05		Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr 15cm	m2	401,00
<b>6</b>			<b>D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
6.1		45112000-5	D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby		
20 d.6.1	D.06.01.01.22		Humusowanie z obsianiem skarp	m2	309,40
21 d.6.1	D.06.01.01.63		Umocnienie skarp płytkami ażurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm	m2	10,00
22 d.6.1	D.06.01.01.22		Wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych	m2	892,50
<b>7</b>			<b>D.08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>		
7.1		45233000-9	D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg		
23 d.7.1	D.08.01.01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	153,1
24 d.7.1	D.08.01.01		Ława pod krawężniki betonowa z oporem (bet.C12/15)	m3	11,48
<b>8</b>			<b>D - 07.00.00 OZNAKOWANIE</b>		
8.1		45200000-9	D.07.01.01 Oznakowanie poziome CPV: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
25 d.8.1	D.07.01.01.31		Mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)	m2	8,90
8.2		45200000-9	D - 07.02.01 Oznakowanie Pionowe CPV: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
26 d.8.2	D - 07.02.01		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	16
27 d.8.2	D - 07.02.01		Przymocowanie do gotowych słupków znaków, folia odbłaskowa I generacji	szt	17
<b>9</b>			<b>D - 08.00.00 OŚWIETLENIE</b>		
9,1		45200000-9	D.08.01.01 OŚWIETLENIE		
28 d.9.1	D.08.01.01		Montaż lamp oświetlenia o zasilaniu autonomicznym, hybrydowym (robota + materiał)	m2	14,00
<b>10</b>			<b>D.09.00.00 GOSPODARKA ZIELENIĄ</b>		
10,1		45112600-1	D.09.01.01 Usunięcie drzew i krzewów CPV: Wycinanie i napelnianie		
28 d.10.1	D.09.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy w pierśnicy 26-35cm wraz z karczowaniem	szt.	2
29 d.10.1	D.09.02.01		Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy w pierśnicy <75 cm wraz z karczowaniem	szt.	3
30 d.10.1	D.09.02.01		Wywożenie dłużyc (zagospodarowanie przez Wykonawcę)	mp	2,25
31 d.10.1	D.09.02.01		Wywóz karpiny (zagospodarowanie przez Wykonawcę)	mp	2,9
32 d.10.1	D.09.02.01		Wywóz gałęzi i drągowny (zagospodarowanie przez Wykonawcę)	mp	5,97
<b>11</b>			<b>GG.01.12.00 GEODEZJA</b>		
11.1		71354000-4	GG.01.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych CPV: Usługi sporządzania map		
33 d.11.1	GG.01.12.01.20		Opracowanie przez wykonawcę robót dokumentacji z pomiaru porealizacyjnego	kpl.	1