

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia Kaplicy
ADRES INWESTYCJI : 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203
INWESTOR : Gmina Białystok reprezentowana przez Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : 15-530 Białystok, ul. Baranowicka 203
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Rozbicki
DATA OPRACOWANIA : 20.01.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Oklejenie zdobień i zabezpieczenie podłogi folią	m ²		
d.1	analiza indywidualna	(4,74+5,00*2+0,70+1,00+1,40+2,20+5,06+2,20+1,40+1,00+4,77+2,20+1,40+7,07+1,40+5,08+1,40+5,00+1,40)*2,00	m ²	118,84	
				RAZEM	118,84
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (na suficie uwzględnić tylko zmycie powierzchni tynku nakrapianego oraz zdobień)	m ²		
d.1	1202-09	<ściany>(4,74+5,00*2+0,70+1,00+1,40+2,20+5,06+2,20+1,40+1,00+4,77+2,20+1,40+7,07+1,40+5,08+1,40+5,00+1,40)*3,15	m ²	187,17	
				RAZEM	187,17
3	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1	0101-01	<sufit>4,74*5,00+5,06*7,07+0,48*4,43+4,77*2,20+4,40*5,08	m ²	94,45	
				RAZEM	94,45
4	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	0101-05	<sufit>4,74*5,00+5,06*7,07+0,48*4,43+4,77*2,20+4,40*5,08	m ²	94,45	
				RAZEM	94,45
5	KNR K-04	Tynki cementowo-wapienne na stropach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm (wyrównanie starego podłoża pod nowe warstwy)	m ²		
d.1	0304-05	Krotność = 2 <sufit>4,74*5,00+5,06*7,07+0,48*4,43+4,77*2,20+4,40*5,08	m ²	94,45	
				RAZEM	94,45
6	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach	m ²		
d.1	0103-08	<sufit>4,74*5,00+5,06*7,07+0,48*4,43+4,77*2,20+4,40*5,08	m ²	94,45	
				RAZEM	94,45
7	KNR K-04	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu do 3 mm i fakturze baranek	m ²		
d.1	0105-05	<sufit>4,74*5,00+5,06*7,07+0,48*4,43+4,77*2,20+4,40*5,08	m ²	94,45	
				RAZEM	94,45
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	<ściany>(4,74+5,00*2+0,70+1,00+1,40+2,20+5,06+2,20+1,40+1,00+4,77+2,20+1,40+7,07+1,40+5,08+1,40+5,00+1,40)*3,15	m ²	187,17	
				RAZEM	187,17
9	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym - doklejenie płyty gipsowo-kartonowej na gładziach okien celem zlikwidowania szczelin po zamontowanych oknach.	m ²		
d.1	202 2027-01	1,00*0,40*4*9	m ²	14,40	
				RAZEM	14,40
10	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych	m		
d.1	2057-01	1,00*4*9	m	36,00	
				RAZEM	36,00
11	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - wymiana płyt wypełniających dekoracyjnych	m ²		
d.1	202 2702-01 poz. zast.	0,60*0,60*9*4	m ²	12,96	
				RAZEM	12,96
12	analiza indywidualna	Dostawa i montaż siedziska z drewna litego pomalowanego w kolorze analogicznym do istniejących ławek przy podstawie słupa	szt		
d.1		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty wykończeniowe			
2.1		Roboty malarskie			
13	NNRNKB	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - pod farbę natryskową	m ²		
d.2.1	202 1134-02	<ściany>(4,74+5,00*2+0,70+1,00+1,40+2,20+5,06+2,20+1,40+1,00+4,77+2,20+1,40+7,07+1,40+5,08+1,40+5,00+1,40)*(3,15-0,50)	m ²	157,46	
				RAZEM	157,46
14	KNNR 2	Malowanie podłoża farbą trimetal, barwioną, natrysk kropelkowy z podkładem	m ²		
d.2.1	1406-04	poz.13	m ²	157,46	
				RAZEM	157,46
15	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - gruntowanie farba podkładową	m ²		
d.2.1	1204-05 analogia	<ściany>(4,74+5,00*2+0,70+1,00+1,40+2,20+5,06+2,20+1,40+1,00+4,77+2,20+1,40+7,07+1,40+5,08+1,40+5,00+1,40)*0,50	m ²	29,71	
				RAZEM	29,71

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2.1	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania - UWAGA: Uwzględnić odmalowanie zdobień; kolor biały <sufit>4,74*5,00+5,06*7,07+0,48*4,43+4,77*2,20+4,40*5,08	m ² m ²	94,45	
				RAZEM	94,45
17 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - UWAGA: Uwzględnić odmalowanie zdobień; kolor biały <ściany>(4,74+5,00*2+0,70+1,00+1,40+2,20+5,06+2,20+1,40+1,00+4,77+2,20+1,40+7,07+1,40+5,08+1,40+5,00+1,40)*0,50	m ² m ²	29,71	
				RAZEM	29,71