

ZFP.271.1.1.2026

Wola Krzysztoporska, dn. 10.02.2026 r.

Nazwa postępowania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wola Krzysztoporska”

WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Zakres prac:

Zakres prac polegać będzie na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości oraz sieci wodociągowej w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową.

Inwestycja obejmuje w szczególności zakres:

1. Wybudowanie sieci wodociągowej:

- 1) sieci wodociągowej o średnicy 110 mm od węzła HN1 do węzła WL1 o długości 117,03 m;
- 2) sieci wodociągowej o średnicy 110 mm od węzła HN2 do węzła WL2 o długości 153,81 m.

2. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości:

- 1) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm od węzła S1 do węzła WK1 o długości 110,00 m;
- 2) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm od węzła S4 do węzła WK2 o długości 141,51 m;
- 3) odejść bocznych kanalizacji sanitarnej (o średnicy 160 mm i łącznej długości 114,20 m) do granic nieruchomości.

Uwagi:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich opracowań wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowaną siecią i odejściami bocznymi kanalizacji sanitarnej
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pomocniczego kosztorysu ofertowego oraz po zakończeniu prac do sporządzenia kosztorysu powykonawczego.
3. Roboty znikające każdorazowo mają być odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
4. Wykonawca dopuści do użycia tylko taki sprzęt i środki transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zagwarantują przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz spełniają normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania, a w przypadku środków transportu będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
5. W ramach zakresu prac, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.
6. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także do obowiązujących w Polsce norm i zasad wiedzy technicznej.
7. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych, wywóz materiałów powstałych po robotach rozbiórkowych z terenu budowy na składowisko oraz ukształtowanie terenu i zieleni.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uprawnionego kierownika budowy w branży sanitarnej.
9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 2 oryginalnych egzemplarzy dokumentacji powykonawczej zawierającej:
 - 1) czarno-białą kopię oryginalnej dokumentacji technicznej ostemplowaną pieczęcią „Dokumentacja

- powykonawcza" z naniesionymi na czerwono ewentualnymi zmianami, potwierdzoną pieczętą i podpisem kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego; pieczęć i podpisy na każdej stronie oraz wszystkich rysunkach, w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych Wykonawca uzyskuje zgodę projektanta, która jest potwierdzona pieczętą i podpisem w niniejszej dokumentacji,
- 2) wypełniony dziennik budowy,
 - 3) oświadczenia kierownika budowy wraz z uprawnieniami i aktualnym zaświadczeniem przynależności do izby inżynierów,
 - 4) protokoły z prób i sprawdzeń (próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej, wykonanie inspekcji kanalizacji kamerą),
 - 5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z oświadczeniem potwierdzającym jej złożenie do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz oświadczeniem geodety o zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną,
 - 6) kosztorys powykonawczy,
 - 7) instrukcje użytkowania i dokumenty gwarancyjne,
 - 8) deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty i inne dokumenty opisane przez kierownika budowy,
 - 9) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego bądź Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub oświadczenia o braku sprzeciwu.

Dokumentacja skompletowana i opisana, ze stroną tytułową oraz szczegółowym spisem treści.

10. Wykonawca ma obowiązek uzyskania:
 - 1) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym.
11. Przedmiary załączone są pomocniczo, zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną.
12. Wszystkie roboty towarzyszące i niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy.
13. Każdy materiał przed wybudowaniem musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
14. Na każdym etapie realizacji obsługa geodezyjna po stronie wykonawcy.
15. Zapewnienie energii elektrycznej oraz wody na potrzeby budowlane po stronie Wykonawcy.
16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich przeglądów technicznych w okresie trwania gwarancji niezbędnych do utrzymania jej warunków.

Zatwierdzam
Zastępca Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
Mieczysław Warszawa