

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWY SIECI nN i SN

Lp.	Nazwa/typ	Ilość	JM.	Uwagi
1.	Dostawa i montaż kabla typu 3xXRUHAKXS 120/50	mb	762	
2.	Wykop pod kabel 0.8 x 0.4 +zasypki	mb	1548	
3.	Dostaw i montaz mufy kablowej SN CHMP(H)SV3-1 24kV 95-240/PL	kpl	1	
4.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej SRSG 160	mb	23	
5.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej DVK 160	mb	96	
6.	Dostawa i ułożenie rury RHDPE-UV160	mb	3	
7.	Dostawa i ułożenie rury osłonowej SRSG 110	mb	8	
8.	Przełożenie kabli 3xXRUHAKXS 1x240mm ²	mb	30	
9.	Przełożenie kabli YAKY 4x120mm ²	mb	16	
10.	Demontaż kabla 3xXRUHAKXS 120 mm ²	mb	740	
11.	Pomiary kontrolne	kpl	1	