

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa boiska treningowego przy Szkole Podstawowej nr 50 im. W. Sikorskiego
ADRES INWESTYCJI : 42-224 Częstochowa ul. Starzyńskiego 10, dz. nr ewid. 1871 obręb 22
INWESTOR : GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
ADRES INWESTORA : ul. Śląska 11/13, 42 - 217 Częstochowa
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : Luty 2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

ARCHITEKT
Barbara Kudela
Nr upr. FT-83861/127/83

INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2025

Data zatwierdzenia

W.P.B.M.R. „BUDOREMONT”

Pracownia Projektowa

42-202 Częstochowa, ul. Garwolińska 5
tel. 602 185 370 NIP 5730204686

*Aktualizacja
styczeń 2026*

W.P.B.M.R. „BUDOREMONT”
Pracownia Projektowa
42-202 Częstochowa, ul. Garwolińska 5
tel. 602 185 370 NIP 5730204686

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Boisko			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-23	Demontaż istniejących bramek do piłki nożnej do ponownego montażu	szt.		
d.1. 0310-07		Wsp. do R - 0,7			
1	kalk. własna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	kalk. własna	Rozebranie istniejącej zasypki z granulatu oraz piasku, demontaż nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy. Zdjęcie górnej warstwy wyrównawczej z kruszywa	m ²		
1		7422.00	m ²	7422.000	
				RAZEM	7422.000
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego (nawierzchni ze sztucznej trawy) samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1. 0109-11					
1		594.0	m ³	594.000	
				RAZEM	594.000
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego (nawierzchni ze sztucznej trawy) samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1. 0109-12		Krotność = 14			
1		594.0	m ³	594.000	
				RAZEM	594.000
5	kalk. własna	Koszt utylizacji nawierzchni ze sztucznej trawy	m ³		
1		594.0	m ³	594.000	
				RAZEM	594.000
1.2		Roboty montażowe			
6	kalk. własna	Ułożenie nowej warstwy wyrównawczej z kruszywa, przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię sportową, instalacja sztucznej trawy, zasypanie trawy syntetycznej piaskiem i granulatem, wyklejenie linii	m ²		
d.1. 2		7422	m ²	7422.000	
				RAZEM	7422.000
7	KNR 2-23	Montaż bramek do piłki nożnej uprzednio zdemontowanych	szt.		
d.1. 0310-07					
2	kalk. własna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Instalacja odprowadzenia wód deszczowych			
2.1		Inspekcja i czyszczenie systemu odwodnienia boiska			
8	KNR 4-05II	Inspekcja i ręczne czyszczenie systemu odwodnienia liniowego	m		
d.2. 0203-01					
1	kalk. własna	220.0	m	220.000	
				RAZEM	220.000
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego (nieczystości z odwodnienia liniowego) samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2. 0109-11					
1		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego (nieczystości z odwodnienia liniowego) samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.2. 0109-12		Krotność = 14			
1		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
11	kalk. własna	Koszt utylizacji nieczystości z odwodnienia liniowego	m ³		
d.2. 1		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500