

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45442100-8 Roboty malarskie
45262300-4 Betonowanie
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ NA II PIĘTRZE BUDYNKU GŁÓWNEGO SP ZOZ W ŁA-
PACH NA POTRZEBY ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy
BRANŻA : BUDOWLANA-ETAP I

DATA OPRACOWANIA : maj 2025 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2025 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	ST 0001	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			4	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
2 d.1	KNR 4-01 0354-10	ST 0001	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
			1.95*2.0	m ²	3.90	
			1.9*2.0*2	m ²	7.60	
					RAZEM	11.50
3 d.1	KNR 4-01 0349-02	ST 0001	Rozebranie ścian i wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
			3.06*6.43*0.21	m ³	4.13	
			0.32*2.2*0.42	m ³	0.30	
			2.2*1.4*0.14	m ³	0.43	
			3.06*2.12*0.08*12	m ³	6.23	
					RAZEM	11.09
4 d.1	NNRNKB 202 2030-01	ST 0001	(z.XI) Sufity podwieszone -rozebranie. Wsp do R=0,5	m ²		
			pom.02/01-komunikacja			
			10.34	m ²	10.34	
			pom.02/23- komunikacja			
			38.32	m ²	38.32	
			pom.02/26-sala zabiegowa			
			34.89	m ²	34.89	
			pom.02/27- pom.przygotowania pacjenta			
			8.01	m ²	8.01	
			pom.02/28-przebiegarnia			
			5.28	m ²	5.28	
			pom.02/29-pom.przygotowania personelu			
			20.81	m ²	20.81	
			pom.02/30-sala 3-osobowa			
			29.68	m ²	29.68	
			pom.02/31-łazienka			
			5.15	m ²	5.15	
			pom.02/32- łazienka			
			7.26	m ²	7.26	
			pom.02/33-sala 3-osobowa			
			28.14	m ²	28.14	
			pom.02/38-komunikacja			
			50.57	m ²	50.57	
					RAZEM	238.45
5 d.1	KNR 4-01 0701-05	ST 0001	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach- ściany istniejące	m ²		
			pom.02/01-komunikacja			
			3.0*(4.8+2.2)*2-1.95*2.0	m ²	38.10	
			pom.02/23- komunikacja			
			3.0*(17.42+2.2)*2-1.9*2.0	m ²	113.92	
			pom.02/26-sala zabiegowa			
			3.0*(5.7+6.12)*2-4.3*1.75	m ²	63.40	
			0.25*(4.3+1.75*2)	m ²	1.95	
			pom.02/27- pom.przygotowania pacjenta			
			3.0*(2.86+2.87)*2	m ²	34.38	
			pom.02/28-przebiegarnia			
			3.0*(1.2+1.87)*2	m ²	18.42	
			3.0*(1.48+1.87)*2	m ²	20.10	
			pom.02/29-pom.przygotowania personelu			
			3.0*(5.47+6.19)*2-4.3*1.75	m ²	62.44	
			0.25*(4.3+1.75*2)	m ²	1.95	
			pom.02/30-sala 3-osobowa			
			3.0*(5.53+6.19)*2-2.05*1.75*2	m ²	63.15	
			0.25*(2.05+1.75*2)*2	m ²	2.78	
			pom.02/31-łazienka			
			3.0*(2.11+2.58)*2	m ²	28.14	
			pom.02/32- łazienka			
			3.0*(2.16+3.28)*2	m ²	32.64	
			pom.02/33-sala 3-osobowa			
			3.0*(5.69+6.18)*2-4.3*1.75	m ²	63.70	
			0.25*(4.3+1.75*2)	m ²	1.95	
			pom.02/38-komunikacja			
			3.0*(2.2+22.99)*2-1.9*2.0	m ²	147.34	
			-poz.22*2-poz.23	m ²	-132.88	
					RAZEM	561.48

Lp.	Podstawa	Nr spe c. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6 d.1	KNR 4-01 0701-11	ST 0001	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach pom.02/26-sala zabiegowa 34.89	m ² m ²	 34.89	
					RAZEM	34.89
7 d.1	KNR 4-01 0811-07	ST 0001	Skucie posadzki z gresu pom.02/01-komunikacja 10.34 pom.02/23- komunikacja 38.32 pom.02/26-sala zabiegowa 34.89 pom.02/27- pom.przygotowania pacjenta 8.01 pom.02/28-przebiegarnia 5.28 pom.02/29-pom.przygotowania personelu 20.81 pom.02/30-sala 3-osobowa 29.68 pom.02/31-lazienka 5.15 pom.02/32- łazienka 7.26 pom.02/33-sala 3-osobowa 28.14 pom.02/38-komunikacja 50.57 A (obliczenia pomocnicze) poz.7A*0.5	m ² m ²	 10.34 38.32 34.89 8.01 5.28 20.81 29.68 5.15 7.26 28.14 50.57 ===== 238.45 119.23	
					RAZEM	119.23
8 d.1	KNR 4-01 0818-05	ST 0001	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.7A-poz.7	m ² m ²	 119.22	
					RAZEM	119.22
9 d.1	KNR 4-01 0212-01	ST 0001	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-szlachta betonowa (posadzka) poz.7A*0.05	m ³ m ³	 11.92	
					RAZEM	11.92
10 d.1	KNR 4-01 0354-13	ST 0001	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych 6	szt. szt.	 6.00	
					RAZEM	6.00
11 d.1	KNR 4-01 0106-05	ST 0001	Usunięcie z budynku gruzu poz.1*2.0*0.1+poz.2*0.1+poz.3+0*0.12+0*0.015+poz.4*0.15+poz.5*0.03+poz.7*0.015+poz.8*0.005+poz.9+0*0.3*0.05+0*0.05	m ³ m ³	 79.96	
					RAZEM	79.96
12 d.1	analiza indywidualna	ST 0001	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiórki na wysypisko (wraz z opłatą za przyjęcie gruzu) poz.11	m ³ m ³	 79.96	
					RAZEM	79.96
2			Nadproża stalowe			
13 d.2	KNR 4-01 0346-03	ST 0001	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 4	gniazd. gniazd.	 4.00	
					RAZEM	4.00
14 d.2	KNR 4-01 0201-01	ST 0010	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 1.0*0.51+1.4*0.51	m ² m ²	 1.22	
					RAZEM	1.22
15 d.2	KNR 4-01 0201-05	ST 0010	Deskowanie konstrukcji nadproży 1.0*0.51+1.4*0.51 0.25*1.42*2+0.25*1.82*2	m ² m ² m ²	 1.22 1.62	
					RAZEM	2.84
16 d.2	KNR 4-01 0313-05	ST 0010	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obładzenie belek stalowych C100 i C 140 ceownik C100- 10,6 kg/m 1.42*2	m m	 2.84	

Lp.	Podstawa	Nr spe c. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			ceownik C140 - 16,0 kg/m 1.82*2	m	3.64	
					RAZEM	6.48
17	KNR 4-01 d.2 0203-07	ST 0010	Wypełnienie zaprawą szybkowiążącą nadproży 0.1*(1.42+1.82)*0.51	m ³ m ³	0.17	
					RAZEM	0.17
18	KNR 2-02 d.2 0817-01	ST 0010	Osiatkowanie nadproży 1.0*0.51+1.4*0.51 0.25*1.42*2+0.25*1.82*2	m ² m ² m ²	1.22 1.62	
					RAZEM	2.84
3			Roboty murowe			
19	KNR 4-01 d.3 0304-01	ST 0007	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- łami silikatowymi 0.3*2.3*0.12 0.17*2.3*1.3 (3.06*2.8-0.9*2.0-1.2*2.0)*0.1	m ³ m ³ m ³ m ³	0.08 0.51 0.44	
					RAZEM	1.03
20	KNR 2-02 d.3 0126-05	ST 0007	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.5*2	m m	3.00	
					RAZEM	3.00
21	KNR 4-01 d.3 0322-02	ST 0006	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 6	szt. szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
4			Ścianki i obudowy z płyty g-k			
22	KNR-W 2- d.4 02 2003-05	ST 0006	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02+izolacja z wełny mineralnej gr.7 cm 3.06*(2.95+4.85+2.83+1.87)-0.9*2.0*2 3.06*(2.12+3.27)-0.9*2.0 3.06*(2.09+2.47)-0.9*2.0	m ² m ² m ² m ²	34.65 14.69 12.15	
					RAZEM	61.49
23	KNR 2-02 d.4 2010-03	ST 0006	Ścianka z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm-(do REI 120) 3.06*(2.41+2.1)-1.95*2.0	m ² m ²	9.90	
					RAZEM	9.90
24	KNR 2-02 d.4 2010-03	ST 0006	Zabudowa stelaża wc, pionów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm 3.06*(2.16+1.15) 3.06*(0.18+0.28)*4 3.06*(0.1+0.2)	m ² m ² m ² m ²	10.13 5.63 0.92	
					RAZEM	16.68
25	KNR 2-02 d.4 0613-06	ST 0003	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10 cm pionowe z płyt układanych na sucho-ścianki działowe poz.23	m ² m ²	9.90	
					RAZEM	9.90
26	KNR 4-01 d.4 0322-02	ST 0006	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 5	szt. szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
5			Tynki i okładziny wewnętrzne			
27	KNR 2-02 d.5 0803-03	ST 0002	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.5	m ² m ²	561.48	
					RAZEM	561.48
28	KNR 2-02 d.5 2009-02 + KNR 2-02 2009-07	ST 0002	Tynki (gładzie) wewnętrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.27	m ² m ²	561.48	
					RAZEM	561.48
29	KNR 4-01 d.5 0716-09	ST 0002	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach pom.02/26-sala zabiegowa 34.89	m ² m ²	34.89	
					RAZEM	34.89

- 5 -

Lp.	Podstawa	Nr spe c. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	18.85
6			Sufity podwieszane			
39	NNRNKB	ST	(z.V) Sufit podwieszony systemowy modułowy 60x60 cm -Ecophon Hygene Protect A	m ²		
d.6	202 2702-01	0006	pom.02/27- pom.przygotowania pacjenta	m ²	8.01	
			8.01	m ²	20.81	
			pom.02/29-pom.przygotowania personelu	m ²		
			20.81			
					RAZEM	28.82
40	NNRNKB	ST	(z.V) Sufit podwieszony systemowy modułowy 60x60 cm -Ecophon Meditec E	m ²		
d.6	202 2702-01	0006	pom.02/01-komunikacja	m ²	10.34	
			10.34	m ²	38.32	
			pom.02/23- komunikacja	m ²	38.32	
			38.32	m ²	50.57	
			pom.02/38-komunikacja	m ²	50.57	
			50.57			
					RAZEM	99.23
41	NNRNKB	ST	(z.V) Sufit podwieszony systemowy modułowy 60x60 cm -Ecophon Meditec A	m ²		
d.6	202 2702-01	0006	pom.02/30-sala 3-osobowa	m ²	29.68	
			29.68	m ²	28.14	
			pom.02/33-sala 3-osobowa	m ²	28.14	
			28.14	m ²	5.28	
			pom.02/28-przebiegarnia	m ²	5.28	
			5.28			
					RAZEM	63.10
42	NNRNKB	ST	(z.V) Sufit podwieszony systemowy modułowy 60x60 cm -Ecophon Hygene Performanse A	m ²		
d.6	202 2702-01	0006	pom.02/31-łazienka	m ²	5.15	
			5.15	m ²	7.26	
			pom.02/32- łazienka	m ²	7.26	
			7.26			
					RAZEM	12.41
7			Stolarka okienna drzwiowa			
43	KNR-W 2-	ST	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.7	02 1040-01	0004	drzwi D3	m ²	5.46	
			1.3*2.1*2			
					RAZEM	5.46
44	KNR-W 2-	ST	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.7	02 1040-02	0004	drzwi D4kd + kontrola dostępu	m ²	4.62	
			2.2*2.1	m ²	4.62	
			drzwi D4	m ²	4.62	
			2.2*2.1*1			
					RAZEM	9.24
45	KNR-W 2-	ST	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Ei 60 z kontrolą dostępu	m ²		
d.7	02 1040-02	0004	Drzwi D7ei60kd	m ²	4.20	
			2.1*2.0*1			
					RAZEM	4.20
46	KNR-W 2-	ST	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przesuwne automatycznie	m ²		
d.7	02 1040-01	0004	D5kdo	m ²	2.40	
			1.2*2.0			
					RAZEM	2.40
47	KNR-W 2-	ST	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przesuwne	m ²		
d.7	02 1040-01	0004	D5a	m ²	2.40	
			1.2*2.0*1	m ²	2.40	
			D5kda	m ²	2.40	
			1.2*2.0*1	m ²	1.80	
			D8	m ²	1.80	
			0.9*2.0*1			
					RAZEM	6.60
48	analiza indywidualna	SST	Ościeżnice do drzwi wewnętrznych stalowe regulowane z dostawką zamykającą ościeżnicę	szt		
d.7		0004	D1w	szt	4.00	
			4	szt	1.00	
			D2kd z kontrolą dostępu	szt	1.00	
			1			

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5.00
49 d.7	KNR 2-02 1017-02	ST 0004	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D1w 0.9*2.0*4 D2kd z kontrolą dostępu 0.9*2.0*1	m ² m ² m ²	 7.20 1.80	
					RAZEM	9.00
50 d.7	analiza indy- widualna	ST 0006	Rolety wewnętrzne kasetowe zaciemniające pom.2/26 4.3*1.75	m ² m ²	 7.53	
					RAZEM	7.53
51 d.7	analiza indy- widualna	ST 0006	Rolety wewnętrzne kasetowe zapobiegające nasłonecznieniu 4.3*1.75*2 2.15*1.75*2	m ² m ² m ²	 15.05 7.53	
					RAZEM	22.58
52 d.7	analiza indy- widualna	ST 0006	Zabezpieczenie skrzydeł drzwiowych sal pacjentów -panel ochronny w klasie Bs2do 2	szt szt	 2.00	
					RAZEM	2.00
53 d.7	KNR 4-01 0919-20	ST 0006	Wymiana klamek w oknach na klamki z zamkiem 16	szt. szt.	 16.00	
					RAZEM	16.00
8			Posadzki			
54 d.8	KNR 0-23 2611-01	ST 0005	Przygotowanie podłoża (po skuciu istniejących posadzek) pod nowe wykładziny-oczyszczenie mechaniczne i zmycie pom.02/01-komunikacja 10.34 pom.02/23- komunikacja 38.32 pom.02/26-sala zabiegowa 34.89 pom.02/27- pom.przygotowania pacjenta 8.01 pom.02/28-przebiegarnia 5.28 pom.02/29-pom.przygotowania personelu 20.81 pom.02/30-sala 3-osobowa 29.68 pom.02/31-lazienka 5.15 pom.02/32- łazienka 7.26 pom.02/33-sala 3-osobowa 28.14 pom.02/38-komunikacja 50.57	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 10.34 38.32 34.89 8.01 5.28 20.81 29.68 5.15 7.26 28.14 50.57	
					RAZEM	238.45
55 d.8	KNR 4-01 0804-03	ST 0005	Naprawa posadzki z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu-5% powierzchni poz.54*0.05	miejsc. miejsc.	 12	
					RAZEM	12
56 d.8	KNR 2-02 0613-03	ST 0003	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt akustycznych z wełny mineralnej gr.2 cm poz.54	m ² m ²	 238.45	
					RAZEM	238.45
57 d.8	KNR 2-02 0607-01	ST 0003	Izolacje przeciwwilgociowe z folii poz.56	m ² m ²	 238.45	
					RAZEM	238.45
58 d.8	KNR 2-02 1102-02 1102-03	SST 0003	Szlachta betonowa gr.3,5 cm poz.57	m ² m ²	 238.45	
					RAZEM	238.45

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	KNR 2-02 d.8 1106-07	ST 0010	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
			poz.58	m ²	238.45	
					RAZEM	238.45
60	NNRNKB d.8 202 1130-02	ST 0005	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm pod wykładzinę PCV	m ²		
			poz.58	m ²	238.45	
					RAZEM	238.45
61	KNR 0-39 d.8 0115-01	ST 0003	Uszczelnienie powierzchni posadzek folią w płynie (pom.mokre)	m ²		
			poz.02/31-łazienka	m ²	5.15	
			5.15			
			poz.02/32- łazienka	m ²	7.26	
			7.26			
					RAZEM	12.41
62	KNR 0-29 d.8 0638-01	ST 0005	Wklejenie taśmy uszczelniającej na połączeniu ściany z posadzką	m		
			poz.61*1.1	m	13.65	
					RAZEM	13.65
63	KNR 2-02 d.8 1112-05	ST 0005	Posadzki z wykładziny z wysokiej jakości PCV - antypoślizgowa w rolce z powłoką ochronną	m ²		
			poz.02/26-sala zabiegowa	m ²	34.89	
			34.89			
			poz.02/27- pom.przygotowania pacjenta	m ²	8.01	
			8.01			
			poz.02/29-pom.przygotowania personelu	m ²	20.81	
			20.81			
			poz.02/31-łazienka	m ²	5.15	
			5.15			
			poz.02/32- łazienka	m ²	7.26	
			7.26			
					RAZEM	76.12
64	KNR 2-02 d.8 1112-05	ST 0005	Posadzki z wykładziny PCV (wykładzina bez zawartości flolantów)	m ²		
			poz.54	m ²	238.45	
			-poz.63	m ²	-76.12	
					RAZEM	162.33
65	KNR 2-02 d.8 1113-06	ST 0005	Listwy przyściennne cokół h=10 cm z wykładziny antypoślizgowej zakończony listwą systemową	m		
			poz.63*1.1	m	83.73	
					RAZEM	83.73
66	KNR 2-02 d.8 1113-06	ST 0005	Listwy przyściennne cokół h=10 cm z wykładziny zakończony listwą systemową	m		
			poz.64*1.1	m	178.56	
					RAZEM	178.56
67	KNR 2-02 d.8 1112-09	ST 0005	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			poz.63+poz.64	m ²	238.45	
			poz.65*0.1+poz.66*0.1	m ²	26.23	
					RAZEM	264.68
9			Wypożyczenie			
68	d.9 analiza indywidualna	ST 0006	Dostawa i montaż wyposażenia łazienki	kpl.		
			dozownik mydła w płynie		2.00	
			2			
			dozownik płynu dezynfekującego		2.00	
			2			
			pojemnik na ręczniki papierowe		2.00	
			2			
			kosz na śmieci		2.00	
			2			
			szczotka wc z uchwytem		2.00	
			2			
			kosz na odpadki		4.00	
			2+2			
			pojemnik na papier		2.00	
			2			
			wieszak podwójny		2.00	
			2			
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
					18.00	
			1	kpl.	1.00	

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tec hn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.00
69 d.9	analiza indywidualna	St 0006	Wyposażenie wc dla NPS poręcz ścienna uchylna dł.75 cm 3 poręcz ścienna prosta dł.70 cm 3 Lustro dla NPS 50x60 cm 1 siedzisko 2 A (obliczenia pomocnicze) 1	kpl. kpl.	 3.00 3.00 1.00 2.00 =====9.00 1.00	
					RAZEM	1.00
70 d.9	KNR 2-02 1217-03	ST 0006	Narożniki systemowe h=2,0 m -kolor szary NCS S 2500N;0 2.0*20	m m	 40.00	
					RAZEM	40.00
71 d.9	KNR 2-02 1111-06	ST 0006	Odbojnice systemowe h=20 cm w dwóch pasach -h=40cm+h=90 cm pom.02/01-komunikacja (4.8+2.2)*2-1.95-1.9 pom.02/23- komunikacja (17.42+2.2)*2-1.9-0.9*6-1.2*2-1.1-1.5 pom.02/38-komunikacja (2.2+22.99)*2-1.9*2-1.1*5-0.9-2.12	m m m m	 10.15 26.94 38.06	
					RAZEM	75.15
72 d.9	analiza indywidualna	ST 0006	Oslony przeciwuderzeniowe z przylepnych taśm PCV pom.02/30-sala 3-osobowa 6.18+3.69 pom.02/33-sala 3-osobowa 6.18+2.8	m m m	 9.87 8.98	
					RAZEM	18.85
73 d.9	analiza indywidualna	ST 0006	Parawan między stanowiska 2,5x2 m 5	szt szt	 5.00	
					RAZEM	5.00
74 d.9	analiza indywidualna	ST 0006	Parawan prysznicowy antybakteryjny z poliestru 2	szt szt	 2.00	
					RAZEM	2.00