

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toru łuczniczego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Pobiedziskach”.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach 2025.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toru łuczniczego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Pobiedziskach”, obejmujące wykonanie infrastruktury sportowej w postaci torów łuczniczych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Pobiedziska na działkach ewidencyjnych nr: 68/2, 68/3, 68/4, 70/2, 76/1, 76/2, 76/3, 77/1, 77/2, 78, 79/2, 101, 103, 104, obręb 0001 ark. 11 Pobiedziska

3. Cel opisu

Celem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest określenie zakresu prac obejmujących wykonanie torów łuczniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym robót przygotowawczych i ziemnych, nawierzchni trawiastych i utwardzonych, wiaty, zaplecza technicznego, strzałochwyty, ogrodzenia terenu oraz wyposażenia.

4. Opis przedmiotu zamówienia według kodów CPV:

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
- 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych
- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
- 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
- 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

5. Zakres rzeczowy robót

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych, dostaw i prac towarzyszących:

5.1 Roboty przygotowawcze

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
- wykonanie zaplecza budowy, ogrodzenia tymczasowego, organizacji placu budowy,
- zapewnienie mediów na potrzeby budowy (woda, energia elektryczna),
- wykonanie prac pomiarowych i geodezyjnych,

- oczyszczenie terenu inwestycji,
- przesadzenie istniejącego drzewa.

5.2 Roboty ziemne

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z zagospodarowaniem na działce,
- przemieszczenie mas ziemnych,
- plantowanie terenu,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu,
- separacja warstw gruntu siatką z tworzywa,
- rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim,
- jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej,
- formowanie i zagęszczanie nasypów,
- wykonanie wykopów oraz przekopów pod ławy fundamentowe wiaty,
- zasypywanie wykopów,
- nadbudowa studni urządzeń podziemnych (kanalizacja deszczowa) z regulacją wysokościową pokryw.

5.3 Nawierzchnia trawiasta i obrzeża

- wykonanie ław betonowych pod obrzeża,
- wykonanie obrzeży betonowych,
- wykonanie nawierzchni trawiastej.

5.4 Wiaty

- wykonanie fundamentów betonowych,
- wykonanie konstrukcji wiaty,
- impregnacja i lakierowanie elementów drewnianych,
- wykonanie deskowania połaci dachowych,
- wykonanie izolacji z folii,
- wykonanie pokrycia dachu gontem bitumicznym,
- montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod wiatą,
- wykonanie obrzeży betonowych.

5.5 Drogi dojazdowe i chodniki

- wykonanie korytowania pod drogi dojazdowe, miejsca parkingowe oraz chodniki,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych z pospółki i kruszywa łamanego,
- wykonanie warstwy wzmacniającej z geowłókniny,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie krawężników i obrzeży betonowych wraz z ławami betonowymi.

5.6 Utwardzone zaplecze toru łuczniczego

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie obrzeży betonowych.

5.7 Strzałochwyt

- wykonanie stóp fundamentowych betonowych,
- wykonanie i montaż stalowej konstrukcji strzałochwytu,
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji,
- montaż i rozwieszenie siatki strzałochwytu.

5.8 Ogrodzenie terenu

- wykonanie wykopów pod fundamenty słupków,
- wykonanie fundamentów betonowych słupków ogrodzeniowych,
- wykonanie ogrodzenia,
- montaż bramy dwuskrzydłowej,
- montaż furtek wejściowych.

5.9 Wyposażenie

- dostawa i montaż stojaków oraz mat łuczniczych,
- montaż tablicy informacyjnej z regulaminem.

6. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

- wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,
- użyte materiały muszą być nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie budowy,
- teren po zakończeniu robót należy uporządkować i przywrócić do stanu użytkowego.

7. Termin realizacji:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w ciągu 5 miesięcy od podpisania Umowy.