

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Koźniewo na wybranych odcinkach  
ADRES INWESTYCJI : DP 3428W  
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie  
ADRES INWESTORA : Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów  
BRANŻA : drogowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wtorek, 6 marzec 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Koźniewo na wybranych odcinkach</b>						
<b>1</b>			<b>ZADANIE PODSTAWOWE od km 5+405 do km 5+700 oraz od km 6+462 do km 6+592</b>			
<b>1.1</b>			<b>NAWIERZCHNIA: JEZDNIA</b>			
1 d.1.1	04.03.01	KNR 2-31 1004-05	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (295*5,4)+(130*5,4)	m2 m2	2295.000	
					RAZEM	2295.000
2 d.1.2	04.03.01	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20-0,3 kg/m <sup>2</sup> przed wykonaniem warstwy wyrównawczej (295*5,4)+(130*5,4)	m2 m2	2295.000	
					RAZEM	2295.000
3 d.1.3	04.08.01	KNNR 6 0108-02	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 8W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 2 cm i na średniej ilości wbudowania 50 kg/m <sup>2</sup> (295*5,4)+(130*5,4)*50 kg/m2	t t	114,7500	
					RAZEM	114.750
4 d.1.4	04.03.01	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20-0,3 kg/m <sup>2</sup> przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego (295*5,4)+(130*5,4)	m2 m2	2295.000	
					RAZEM	2295.000
5 d.1.5	05.03.05	KNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm (295*5,4)+(130*5,4)	m2 m2	2295.000	
						2295.000

Lp.	Nr spec	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Koźniewo na wybranych odcinkach</b>						
<b>1</b>			<b>ZADANIE DODATKOWE OPCJA od km 6+905 do km 7+045</b>			
<b>1.1</b>			<b>NAWIERZCHNIA: JEZDNIA</b>			
1 d.1.1	04.03.01	KNR 2-31 1004-05	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (140*5,4)	m2 m2	756.000	
					RAZEM	756.000
2 d.1.2	04.03.01	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20-0,3 kg/m <sup>2</sup> przed wykonaniem warstwy wyrównawczej (140*5,4)	m2 m2	756.000	
					RAZEM	756.000
3 d.1.3	04.08.01	KNNR 6 0108-02	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 8W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 2 cm i na średniej ilości wbudowania 50 kg/m <sup>2</sup> (140*5,4)*50 kg/m2	t t	40.0000	
					RAZEM	40.000
4 d.1.4	04.03.01	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20-0,3 kg/m <sup>2</sup> przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego (140*5,4)	m2 m2	756.000	
					RAZEM	756.000
5 d.1.5	05.03.05	KNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm (140*5,4)	m2 m2	756.000	
						756.000