

Opis przedmiotu zamówienia – WIR.271.23.2026

„Wykonanie sztucznej nawierzchni boiska sportowego w Wielopolu”

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową realizacją inwestycji tj:

- remont istniejącego boiska o wymiarach 64 x 34 (pole gry 60 x 32) polegający na wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej,
- wymiana bramek,
- wymiana piłkochwyków,
- budowa ogrodzenia o wysokości 4 m na zewnątrz obiektu (chodnik w obrębie ogrodzenia),
- wykonanie chodnika z kostki betonowej.

Prace objęte zgłoszeniem robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę nr BUD.67433.17711.2025 z dnia 06.08.2025 r.

Inwestycja na działce nr 166/41 położonej w obrębie ewid. Wielopole, gm. Chełmiec.

2. Termin realizacji – do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. Zakres rzeczowy obejmuje:

2.1. Roboty rozbiórkowe: roboty pomiarowe i geodezyjne, roboty przygotowawcze, zdjęcie humusu i profilowanie terenu, wywóz i utylizacja nadmiaru ziemi, demontaż wraz z utylizacją

2.2. Nawierzchnia boiska : korytowanie i profilowanie powierzchni z zapewnieniem 1 % spadków powierzchniowych, wykonanie podbudowy, wzmocnienie podłoża geowłókniną, wykonanie ławy i obrzeży betonowych z oporem, nawierzchni z betonu jamistego, warstwa elastyczna podkładowa z granulatu, dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej.

2.4. Wykonanie piłkochwyków systemowych o wys. 6 m: słupki z kształtowników stalowych, ogrodzenie z paneli na słupkach z kształtowników stalowych, brama wjazdowa 2,5 x 2,5 w ogrodzeniu (1 szt.), furtki 100 x 200 cm w środku przęsła ogrodzenia (2 szt.) ,

2.6 Wyposażenie sportowe : bramki do piłki nożnej (2 szt.)

2.7 Utwardzenie terenu, dojścia, dojazdu : korytowanie terenu, podbudowa, ławy krawężnikowe, nawierzchnia opaski z kostki betonowej – 686 m² zgodnie z załącznikiem graficznym.

3. Dla nawierzchni z trawy syntetycznej należy uzyskać gwarancję udzieloną przez producenta wraz z autoryzacją wystawioną dla Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.
4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych oraz osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego 2 komplety dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wszystkie kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy), a w szczególności zawierające:
- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy;
 - certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały;
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem zgłoszenia prac geodezyjnych;
 - protokoły z przeprowadzonych w obecności Inspektora Nadzoru badań, prób jakościowych, zagęszczenia podbudowy, spadków boiska, szczelności itp.
 - karty gwarancyjne zamontowanych wyrobów i urządzeń, sporządzone w języku polskim, – wykaz wbudowanych urządzeń które wymagają przeglądów serwisowych,
 - instrukcje konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów, urządzeń sporządzone w języku polskim, wraz z protokołem z przeprowadzenia na swój koszt szkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych urządzeń oraz w zakresie eksploatacyjno- konserwatorskim użytkowania całego obiektu.
5. Sposób prowadzenia prac - od Wykonawcy wymagane jest zastosowanie odpowiedniego sprzętu i zabezpieczeń, a także ciągły nadzór kierownika budowy. Materiały do wykonywanych robót muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Ustawą - Prawo Budowlane, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
6. Wszystkie ewentualne nazwy wyrobów (urządzeń, materiałów, surowców) użyte w dokumentacji są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności.

7. W zaoferowanej cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszelkie ryzyka związane z kosztami materiałów i robót budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy wynikających z wymogów sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów.

8. Zalecana wizja na obiekcie

Zastępca Wójta Gminy

mgr Grzegorz Niezgoda