



OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ

	nowoprojektowane ściany działowe gr. 12 cm z bloczków silikatowych;		Elementy przeznaczone do wyburzenia/rozbioru
	nowoprojektowane wypełnienia istniejącego muru		Projektowana wymiana stolarki okiennej
	Istniejące ściany		Projektowana wymiana stolarki drzwiowej
	nowoprojektowane ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 17 cm		Zakres opracowania niewymagający pozwolenia na budowę
	Zakres opracowania wymagający pozwolenia na budowę= osobna strefa ppoż. ZL III		Zakres opracowania niewymagający pozwolenia na budowę
	Pas ocieplenia wełną mineralną E160		Wydzielenie ppoż. REI 120
	Pomieszczenia CKZi		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
	Mieszkania Treningowe		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
	Zapasy		Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
	Centrum administracyjne Domów dla Dzieci		

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow.
2.1	Ogólnodostępna sala konferencyjna	64,12
2.2	Szkoła	19,42
2.3	Sprzątacznia	20,00
2.4	sala narad	40,64
2.5	biuro	19,53
2.6	biuro	19,95
2.7	biuro	19,10
2.8	schowek	19,60
2.9	schowek	19,95
2.10	biuro	20,00
2.11	biuro	19,42
2.12	biuro	19,11
2.13	biuro	10,00
2.14	Klatka schodowa	4,79
2.15	schowek	13,16
2.16	schowek	20,43
2.17	Kuchnia	10,53
2.18	zaplecze sanitarne	9,08
2.19	Łazienka	25,50
2.20	Łazienka	8,27
2.21	Pomieszczenie	12,46
2.22	Poczekalnia	12,37
2.23	Klatka schodowa	8,25
2.24	korytarz	45,00
2.25	korytarz	29,76
SUMA		510,44

UWAGI OGÓLNE:

- DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKcie POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.
- WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKcie PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPowiedNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
- PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

DK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Daniel Kuźmiński ul. Nowy Świat 11 m. 68, 96-300 Żyrardów

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA O POCHYLIENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TERMOMODERNIZACJA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. 600-LECIA 9A W WIĘCORKU.

Rzut piętro I			A-03 nr. rysunku
ul. 600-lecia 9a, 89-410 Więcork/ 041304_4.0002.168/3			- skala
adres inwestycji/nr działek ewidencyjnych			PW stadium
Powiat Sępoleński, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie			ARCH. branża
inwestor, adres			lipiec 2025 data
projektant: mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński nr upr. MA/020/23	sprawdzający: mgr inż. arch. Konrad Skrabucha nr upr. 335/LBOK/2024 upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.	asystent: mgr inż. arch. Kamila Piątek	
upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.			