



ZAKRES OPRACOWANIA NIEWYMAGAJĄCY POZWOLENIA NA BUDOWĘ
(TERMOMODERNIZACJA, REMONT)

OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ

| | | | |
|--|---|--|---|
| | nowoprojektowane ściany działowe gr. 12 cm z bloczków silikatowych; nowoprojektowane wypełnienia istniejącego muru | | Elementy przeznaczone do wyburzenia/rozbioru |
| | Istniejące ściany | | Projektowana wymiana stolarki okiennej |
| | nowoprojektowane ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 17 cm | | Projektowana wymiana stolarki drzwiowej |
| | Zakres opracowania wymagający pozwolenia na budowę= osobna strefa ppoż. ZL III | | Zakres opracowania niewymagający pozwolenia na budowę |
| | Pas ocieplenia wełną mineralną EI60 | | Wydzielenie ppoż. REI 120 |
| | Pomieszczenia CKZ | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| | Mieszkania Treningowe | | Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy |
| | Zapasy | | Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności |
| | Centrum administracyjne Domów dla Dzieci | | |

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Pow. |
|------|----------------------------|--------|
| 3.1 | Sala lekcyjna | 39,22 |
| 3.2 | Sala lekcyjna | 40,58 |
| 3.3 | Mieszkanie treningowe | 19,53 |
| 3.4 | Mieszkanie treningowe | 19,43 |
| 3.5 | Pokój Pomieszczenie | 19,53 |
| 3.6 | Pokój Pomieszczenie | 19,53 |
| 3.7 | Pokój Pomieszczenie | 19,79 |
| 3.8 | Pokój Pomieszczenie | 19,85 |
| 3.9 | Pokój Pomieszczenie | 20,00 |
| 3.10 | Pokój Pomieszczenie | 19,43 |
| 3.11 | Korytarz #1 | 31,45 |
| 3.12 | Korytarz #2 | 13,02 |
| 3.13 | Korytarz z klatką schodową | 60,80 |
| 3.14 | Klatka schodowa | 4,79 |
| 3.15 | Biuro poselskie | 12,87 |
| 3.16 | Kuchnia | 19,67 |
| 3.17 | Kuchnia | 10,53 |
| 3.18 | Łazienka | 12,80 |
| 3.19 | Łazienka | 25,50 |
| 3.20 | Kuchnia | 16,17 |
| 3.21 | Pokój | 7,85 |
| 3.22 | winda | 8,25 |
| SUMA | | 460,59 |

UWAGI OGÓLNE:

- DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.
- WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
- PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

DK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Daniel Kuźmiński ul. Nowy Świat 11 m. 68, 96-300 Żyrardów

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA O POCHYLIŁ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TERMOMODERNIZACJA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. 600-LECIA 9A W WIĘCORKU.

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| Rzut piętra II | | | A-04 nr. rysunku |
| ul. 600-lecia 9a, 89-410 Więcork/ 041304_4.0002.168/3 | | | - skala |
| adres inwestycji/nr działek ewidencyjnych | | | PW stadium |
| Powiat Sępoleński, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie | | | ARCH. branża |
| inwestor, adres | | | lipiec 2025 data |
| projektant: mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński nr upr. 335/LBOKK/2024 nr bud. w specj. arch do proj. bez ogr. | sprawdzający: mgr inż. arch. Konrad Skrabucha nr upr. MA/020/23 upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. | asystent: mgr inż. arch. Kamila Piątek | |