

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi do świetlicy - projekt techniczny.

ADRES INWESTYCJI

Woj. Łódzkie, pow. opoczyński, Gmina Opoczno

DZ. EWID. NR: 145, 440, 441,1039 obręb Mroczków Duży, Gmina Opoczno, powiat opoczyński

INWESTOR

Gmina Opoczno,
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

DATA OPRACOWANIA

16.07.2025 r.

BRANŻA

Drogowa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
Roboty pomiarowe			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje kompletną obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zgłosić ten fakt do PODGiK w Opocznie przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.	km	0,6
2	Regulacja studzienek urządzeń podziemnych	szt.	12,00
3	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. 20 cm	m2	1 560,00
II.ROBOTY ZIEMNE			
5	Roboty ziemne - wykopy	m3	163,00
III. POBUDOWY			
7	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego	m2	1 800,00
8	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 10 cm, na całej szerokości drogi	m2	2 614,00
9	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 10 cm, na poszerzeniach drogi	m2	974,00
10	Oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego	m2	2 614,00
IV NAWIERZCHNIA			
12	Warstwa ścieralna gr. 4 cm z bet. asfaltowego AC 11S 50/70	m2	2 494,00
V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14	Pobocza gruntowe gr. 20 cm	m2	840,00

Opracowała:

mgr Anna Kucharska