

Przedmiar

"Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliwskiej, etap II"

Poz.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1. Roboty geodezyjne, przygotowawcze				
1.1	Kalkulacja własna	Geodezyjne roboty pomiarowe - wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00
1..2	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących bramek piłkarskich wraz z odwozem do 15 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego-	szt	2,00
2. Nawierzchnie bezpieczne - z piasku oraz żwiru				
2.1	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku z ziaren mineralnych oczyszczonych i przebadanych pod kątem zawartości substancji szkodliwych piasek 0,2-2mm, grubość warstwy 30 cm, ułożona na agrotkaninie wraz z wykonaniem korytkowania, rozplantowaniem ziemi wydobytej z wykopu.	m2	145,00
2.2	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze żwiru ziaren mineralnych oczyszczonych i przebadanych pod kątem zawartości substancji szkodliwych żwir płukany, frakcji 2,0 ÷ 8,0 mm , grubość warstwy 20 cm, ułożony na agrotkaninie wraz z wykonaniem korytkowania, rozplantowaniem ziemi wydobytej z wykopu.	m2	160,00
2,3	Kalkulacja własna	Zakup i ułożenie obrzeża trawnikowego plastikowego ,wys. 8cm z zamocowaniem za pomocą szpilek z tworzywa sztucznego 3szt. /mb. - wykonanie ograniczenia strefy bezpiecznej od trawnika	m	90,00
3. Dostawa i montaż elementów małej architektury				
3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia <i>Street Workout</i>	kpl	1,00
3.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - <i>Rowerek</i>	kpl	1,00
3.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - <i>Orbitrek+biegacz</i>	kpl	1,00
3.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - <i>Wyciąg+wahadło</i>	kpl	1,00
3.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - <i>Wyciskanie siedząc + wypych</i>	kpl	1,00
3.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - <i>Poręcz+stepper</i>	kpl	1,00
3.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - <i>Wiosłarz</i>	kpl	1,00
3.8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - <i>Ławka bez oparcia</i>	kpl	5,00
3.9	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - <i>Kosz na śmieci</i>	kpl	3,00
3.10	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - <i>Stojak rowerowy</i>	kpl	3,00
3.11	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - <i>Regulamin/Tablica informacyjna</i>	kpl	1,00

