



ARCONBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

adres: 91-425 Łódź, ul. Polna 95a, tel/fax: (5-42) 853-27-58, 853-40-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl, www: http://www.arconbud.com.pl

**WYKAZ STALI I ELEMENTÓW
PREFABRYKOWANYCH**

NAZWA ZADANIA: Budowa kompleksu sportowego typu orlik
w ramach inwestycji pt.: "Infrastruktura sportowa w gminie Brójce"
TOM 1.3 Projekt konstrukcyjny
FAZA PROJEKTU: Projekt techniczny

NR ZLEC.
1/P/02/2025
DATA :
03.2025 r.

RYSUNEK 05
ARKUSZ 1

POZ.	LICZBA (szt)	W Y R Ó B H U T N I C Z Y	DŁUGOŚĆ (m)	MASA JEDNO – STKOWA (kg/m)	M A S A 1 SZT. (kg)	M A S A CAŁKOWITA (kg)	MATERIAŁ	UWAGI :
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
BELKA DACHOWA								
1.	1	I 180 HEA	6,90	35,50	244,95	244,95	St3S	
2.	1	I 180 HEA	5,10	35,50	181,05	181,05	St3S	
			RAZEM			426		
			DOD. NA SPOINY 1,8%			7,67		
			OGÓŁEM			433,67		
ZADASZENIE PRZEJŚCIA								
1.	3	□ 100x100x5	3,00	14,70	44,1	44,1	S235JR	
			RAZEM			44,1		
			DOD. NA SPOINY 1,8%			0,79		
			OGÓŁEM			44,89		
			OGÓŁEM			478,56		
BELKI NADPROŻOWE								
L.P	NAZWA ELEMENTU			WYMIARY /mm/		ILOŚĆ /szt./	UWAGI	
1	2			3		4		
N	BELKA NADPROŻOWA L–19			90x190x1500		10		
D	BELKA NADPROŻOWA L–19			90x190x1500		16		