

Wodzisław Śląski, dnia 07.11.2024 r.

**ML DESIGN S.C**  
**ul. Cieszyńska 226**

**44-337 JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

SP/2822/2024/TT/2164/2024

Dotyczy: **Uzgodnienie zagospodarowania terenu projektu „Turza Śląska – przebudowa odnogi ulicy Mszańskiej”**

*Szanowni Państwo,*

w odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2024 ( data wpływu 23.10.2024r.) w przedmiotowej sprawie informujemy, że na mapę wniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

Zadanie projektowe pod względem lokalizacyjnym uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. W przypadku gdy na etapie realizacji robót zaistnieje konieczność zmiany niwelety terenu w stosunku do projektowanej, a co za tym idzie konieczne będzie przegłębienie sieci będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. roboty związane z jej przegłębieniem wykona Inwestor we własnym zakresie oraz na własny koszt, pod nadzorem oraz na zasadach określonych przez tutejsze przedsiębiorstwo,
2. Istniejące urządzenia wodociągowe (skrzynki zasuw) i kanalizacyjne (włazy studni) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu,
3. Włazy kanalizacyjne dostosować do kategorii drogi,
4. Nie wyrażamy zgody na prowadzenie robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych oraz przewodów kanalizacji sanitarnej,
5. W terminie minimum 7 dni przed przystąpieniem do robót należy zlecić nadzór branżowy w tutejszym Przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma,
6. Po wykonaniu prac związanych z przebudową drogi należy wykonać czyszczenie i inspekcję telewizyjną ciągów kanalizacji sanitarnej na obszarze prowadzonych prac oraz powiadomić o odbiorze końcowym
7. Pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego,
8. Ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.

Ponadto informujemy, że przy skrzyżowaniu ul. Mszańskiej (rejon posesji ul. Mszańska 4) z projektowaną przebudową przedmiotowej drogi (odnoga ul. Mszańskiej) konieczna jest wymiana sieci wodociągowej PCV Ø 110 wraz z zasuwami na PE Ø 110 wraz z zasuwami. W związku z powyższym prosimy Inwestora tj. Gminę Gorzyce o określenie planowanego terminu wykonania przebudowy drogi.

*Z poważaniem*

*CZŁONEK ZARZĄDU*  
*Dyrektor ds. Technicznych*  
*Katarzyna Machowska-Bujak*

Załączniki:

1. Mapa
2. Faktura

Otrzymują:

1. Gmina Gorzyce, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
2. Adresat
3. DF
4. a/a

 Sprawę prowadzi: Bartosz Kłosok tel. (32) 4552634 wew.349

