

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW_zestaw 1

Dotyczy: postępowania „Turza Śląska – przebudowa odnogi ul. Mszańskiej”

Stosownie do art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11.września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2024.1320 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Gmina Gorzyce z siedzibą w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, woj. śląskie, udziela wyjaśnień na zadane pytanie. Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

- Pytanie 1. Zgodnie z dokumentacją techniczną odcinek kanalizacji sanitarnej od studni istniejącej do studni D4.1 przebiega przez ul. Mszańską, a roboty mają być prowadzone metodą wykopową.
Prosimy o udostępnienie dokumentacji lub decyzji zarządcy drogi określającej sposób odtworzenia nawierzchni drogi po wykonaniu robót. W przekazanej dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót nie odnaleziono elementów dotyczących odtworzenia konstrukcji i nawierzchni drogi w miejscu prowadzenia wykopu.
W związku z powyższym prosimy o:
- 1) wskazanie technologii oraz zakresu odtworzenia nawierzchni drogi,
 - 2) udostępnienie ewentualnego projektu odtworzenia nawierzchni,
 - 3) potwierdzenie, czy zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni ul. Mszańskiej, a jeżeli tak – w jakim zakresie.

- Odpowiedź:**
- 1.1) należy przyjąć warstwy na kategorię ruchu nie mniejszą niż KR3:**
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 gr. 7 cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E2>160 MPa gr. 20 cm
 - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>60% E2>100 MPa gr. 24 cm
 - warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej, pełniąca również rolę warstwy odsączającej o k10>8 m/dobę, E2>50 MPa gr. 40 cm

Zakres odtworzenia nawierzchni drogi i chodnika:

- warstwy chodnika do odtworzenia:
 - kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 E2>80 MPa gr. 15 cm
 - warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20%, E2>50 MPa gr. 40 cm
- Powierzchnia odtworzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej - 16,5 m2
- Powierzchnia odtworzenia chodnika o nawierzchni z kostki betonowej - 4,5 m2

1.2) Gmina nie posiada projektu odtworzenia nawierzchni.

1.3) Tak, zakres jak w pktcie 1.1.

Pytanie 2. Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział III pkt 7 lit. a) Wykonawca jest zobowiązany do „odtworzenia kamieni granicznych przed rozpoczęciem robót”.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

- 1) czy Zamawiający posiada wiedzę, że wszystkie działki objęte inwestycją posiadają prawnie ustalone i stabilizowane w terenie granice?
- 2) czy w przypadku braku stabilizacji granic lub konieczności ich wznowienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia procedury wznowienia granic działek?
- 3) czy Zamawiający przewiduje zwolnienie Wykonawcy z obowiązku wznowienia granic w przypadku, gdy konieczne byłoby przeprowadzenie pełnej procedury geodezyjnej, która jest czasochłonna i może znacząco przekroczyć termin realizacji zadania wynoszący 4 miesiące?

Zwracamy uwagę, że procedura wznowienia znaków granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek może być długotrwała i wymaga udziału właścicieli nieruchomości

Odpowiedź: Ad. 2.1) NIE
Ad. 2.2) TAK
Ad. 2.3) TAK

UWAGI:

- 1) Powyższe dane dotyczące odtworzenia nawierzchni drogi ul. Mszańskiej należy uwzględnić jako dodatkowa pozycja w przedmiarze robót i ująć w kosztach realizacji inwestycji.
- 2) Wszystkie w/w odpowiedzi na pytania wykonawców, wprowadzające zmiany w SWZ (lub załącznikach do SWZ), należy traktować jako modyfikację SWZ.

Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk