

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW zestaw 3

Dotyczy: postępowania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej przy ul. Dalków”

Stosownie do art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11.września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2024.1320 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Gmina Gorzyce z siedzibą w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, woj. śląskie, udziela wyjaśnień na zadane pytanie. Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie 1.

W związku ze zmianą technologii przewiertów z kamionki na rury PP, czy zamawiający dopuści również wykonanie przewiertów rurami PE zgrzewanymi doczołowo zamiast rurami PP?

Odpowiedź :

Nie wyrażamy zgody na wykonanie przewiertów rurami PE zgrzewanymi doczołowo.

Pytanie 2.

Technologia przewiertów. Niniejszym proszę o wyjaśnienie lub uściślenie dotyczące wykonania kanalizacji grawitacyjnej metodą przewiertową. W przypadku realizowanego przewiertu pilotażowego poziomego – teleoptycznego za pomocą żerdzi pilotażowej konieczne jest zastosowanie studni komór o wymiarach 2,00 m (komora startowa) oraz 1,50 m (komora odbiorcza). Do budowy sieci z zastosowaniem takiej technologii można zastosować rury (moduły) wykonane z tworzywa – PP (polipropylenu) pamiętając o tym, że dla długości montażowych jednostkowych odcinków – przewidzianych w dokumentacji projektowej nawet powyżej 50 m w nawodnionym gruncie gliniastym muszą one posiadać wystarczające parametry wytrzymałościowe, aby zapewnić wystarczające parametry techniczne do wykonania takich przewiertów z odpowiednim równym liniowym spadkiem.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza inne technologie przewiertów z zastosowaniem rur PP.

UWAGI: Wszystkie w/w odpowiedzi na pytania wykonawców, wprowadzające zmiany w SWZ (lub załącznikach do SWZ), należy traktować jako modyfikację SWZ.

**Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk**