

Wytyczne dotyczące ochrony drzew w obszarze inwestycji  
pn. „Modernizacja placu zabaw w parku POW w Rybniku”.

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć rośliny rosnące w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym zarówno części nadziemnej tj. pnia, korony i konarów drzew, jak i części podziemnej tj. korzeni. Pień należy zabezpieczyć odeskowaniem z zachowaniem warstwy amortyzującej, tak by nie uszkodzić kory. Wysokość odeskowania w zależności od pokroju drzewa powinna wynosić min. 1,5 m najlepiej do pierwszych gałęzi. Pod deskami ułożyć warstwę izolacyjną z juty lub mat słomianych. Górną część odeskowania opasać drutem lub taśmą stalową co 40 – 60 cm (co najmniej 3 razy).
2. Wokół drzew należy wyznaczyć strefę ochrony drzew tzw SOD. Minimalna strefa to obszar o promieniu nie mniejszym niż trzykrotność średnicy pnia drzewa, a dla drzew młodych nie mniejszym niż 1m, a o ile to możliwe strefa ta powinna być równa obszarowi naturalnej korony drzewa.
3. Nie dopuszcza się składowania jakichkolwiek materiałów oraz maszyn w pobliżu drzew w obszarze strefy ochrony drzew.
4. Nie dopuszcza się zasypywania pni drzew materiałami sypkimi w tym również ziemią z odkładu.
5. Ewentualne wykopy w obrębie korzeni drzew należy prowadzić bez obcinania korzeni grubszych, ręcznie. Roboty nie mogą trwać dłużej niż 2 tygodnie. W przypadku przerwania robót wykopy powinny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami. Korzenie muszą być cały czas wilgotne. W przypadku niebezpieczeństwa mrozu drzewa w obrębie korzeni powinny być przykryte materiałem chroniącym np. matami. Wykopy niezwłocznie wypełnić.
6. W sytuacji uszkodzenia drobnych korzeni należy miejsce uszkodzenia odciąć ostrym narzędziem np. sekatorem, co znacznie zmniejszy ryzyko występowania chorób.
7. Zabezpieczeniu podlegają również krzewy, a w sytuacji kolizji z nasadzeniami tych roślin należy każdorazowo zgłosić ten fakt pracownikowi ZZM w celu ustalenia sposobu ich zabezpieczenia
8. Wszelkie nieprzewidziane kolizje z istniejącym drzewostanem należy niezwłocznie zgłaszać w celu ustalenia ich rozwiązania.
9. Zastrzegamy sobie prawo do żądania ekspertyzy dendrologicznej drzew w obrębie inwestycji jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie ich uszkodzenia.
10. Na terenie objętym inwestycją należy wyznaczyć drogi dojazdowe poza strefą ochrony drzew. Prowadzenie pod koronami drzew dróg technicznych służących obsłudze zadania

inwestycyjnego dopuszcza się tylko w wyjątkowych wypadkach i po wykonaniu nadbudowy amortyzującej w nową tymczasową nawierzchnię rozbieralną.

11. Na czas prowadzenia prac należy zabezpieczyć obszar placu zabaw i wyłączyć go z użytkowania.
12. W sytuacji uzasadnionej obawy o zachowanie bezpieczeństwa i funkcjonalności urządzeń placu zabaw administrator może zażądać kontroli bezpieczeństwa przeprowadzonej przez uprawniony organ kontrolny.
13. Po wykonaniu prac teren należy przywrócić do stanu sprzed inwestycji.