

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KRÓLÓWCE DO FUNKCJI ŻŁOBKA Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - zagospodarowanie terenu

Budowa: KRÓLÓWKA dz. nr 2611/1; JEDN EWID:120106_5 NOWY WIŚNICZ - OBSZAR WIEJSKI; OBRĘB
EWID. 0004 KRÓLÓWKA

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Inwestor: GMINA NOWY WIŚNICZ, ul. RYNEK 38, 32-720 NOWY WIŚNICZ

Jednostka opracowująca kosztorys: INWESTSOLID JACEK KRAWCZYK, ANDRZEJ WÓJCIK; 32-700BOCHNIA ul.PARTYZANTÓW 21

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KRÓLÓWCE DO FUNKCJI ŻŁOBKA Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - zagospodarowanie terenu		
1	Element	Utwardzenia		
1	KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm	m2	249,80
2	KNR 231/803/4	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność=2,00	m2	249,80
3	KNR 231/801/3	Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12 cm	m2	249,80
4	KNR 231/802/7	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm	m2	264,20
5	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych,	m3	62,25
6	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość wg kalkulacji wykonawcy i kosztem utylizacji	m3	62,25
7	TZKNBK 2/201/2	Roboty rozbiórkowe zerwanie nawierzchni z kostki z posortow. i ułożeniem w stopy	m2	18,90
8	KNR 231/814/2	Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	12,00
9	KNR 201/121/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,03
10	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m3	113,12
11	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,	m2	282,80
12	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 0/63 mm-droga	m2	264,80
13	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - 0/63 mm Krotność=15,00	m2	264,80
14	KNR 231/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła C12/15 (B-15)	m3	3,50
15	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	77,70
16	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 0/31,5 mm -chodnik + droga	m2	263,00
17	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - 0-31/5 mm-chodnik Krotność=15,00	m2	18,00
18	KNR 231/105/7	Warstwy podsypkowe, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm - GRYS ŁAMANY	m2	23,50
19	KNR 231/105/8	Warstwy podsypkowe, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy-GRYS ŁAMANY Krotność=2,00	m2	23,50
20	KNR 231/511/1 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa - dojście pożarowe	m2	18,00
21	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	0,83
22	KNR 5/720/8	Nawierzchnie po robotach kablowych (uzupełnienie istniejącej opaski pod schodami), z kostki brukowej betonowej, grubości 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa	m2	5,50
23	KNR 404/1001/1	Przygotowanie kostki z rozbiórki do użytku,	szt	220,00
24	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z AC 16W, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm	m2	245,00
25	KNR 231/311/2	Nawierzchnie z AC 16W warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy (do 5 cm)	m2	245,00
26	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z AC 11S , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm	m2	245,00
27	KNR 231/311/6	Nawierzchnie z AC 11S, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy (do 4 cm)	m2	245,00
28		Dostawa i montaż: wiata śmietnikowa	kpl	1,00

