

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOŁA W KRÓLÓWCE DO FUNKCJI ŻŁOBKA Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Budowa: **KRÓLÓWKA** dz. nr 2611/1; JEDN EWID:120106_5 NOWY WIŚNICZ - OBSZAR WIEJSKI; OBRĘB EWID.
0004 KRÓLÓWKA

Kod CPV: **45453000-7** Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45313100-5 Instalowanie wind

Inwestor: **GMINA NOWY WIŚNICZ, ul.RYNEK 38, 32-720 NOWY WIŚNICZ**

Jednostka opracowująca kosztorys: **INWESTSOLID JACEK KRAWCZYK, ANDRZEJ WÓJCIK; 32-700BOCHNIA ul.PARTYZANTÓW 21**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KRÓLÓWCE DO FUNKCJI ŻŁOBKA Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
1	Rozdział	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ		
1.1	Grupa	PIĘTRO I PÓŁPIĘTRO Z POZIOMU PIĘTRA (stan surowy)		
1.1.1	Element	Rozbiórki , demontaże, wykucia		
1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2- drzwi wewn.	szt	12,00
2	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2`m2 - okno	m2	2,54
3	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	1,30
4	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	6,00
5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	64,58
6	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	19,05
7	KNR 401/535/7	Rozebranie obróbek blacharskich komina	m2	3,90
8	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2	1,20
9	KNR 401/350/1	Rozebranie kominów wolno stojących - strych	m3	6,38
10	KNR 401/419/2	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5`m	szt	1,00
11	KNR 401/414/9	Uzupełnienie łączenia dachów,	m2	10,00
12	KNR 401/414/3	Uzupełnienie deskowania	m2	2,00
13	KNR 401/412/3	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie koszowe	m	6,00
14	KNR 401/522/4	Uzupełnienia pokryć dachowych z blachy, blacha	m2	10,00
15	KNR 401/530/2	Uzupełnienie obróbek blacharskich, mury ogniowe i okapy, z blachy ocynkowanej	m2	3,00
16	KNR 401/411/4	Wymiana elementów podłóg z desek, ślepe podłogi z desek niestruganych o grubości 32`mm - podest na strychu, deski z demontażu	m2	5,00
17	KNR 401/429/4	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, - ocieplenie	m2	5,00
18	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	25,64
19	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	84,34
20	KNR 1901/628/5	Rozbiórki izolacji, na stropach,	m2	84,34
21	KNR 401/817/1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	162,33
22	KNR 3/809/3	Wyrównanie podłogi betonowych, szlifowanie - pozostałości kleju pod wykładziną	m2	103,75
23	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach,	m2	132,37
1.1.2	Element	Nadproża drzwiowe i podciągi BST1 i BST 2		
24	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3	1,06
25	KNR 401/346/3	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły	szt	3,00
26	KNR 401/203/3	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, - poduszka bet.	m3	0,22
27	KNR 401/313/5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,HEB 100	m	20,50
28	KNR 401/313/5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,HEB 160	m	7,20
29	KNR 401/313/7	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych,	m	2,25
30	KNR 403/1017/18	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 20`mm, głębokość wiercenia do 20`mm	otwór	59,00
31	KNR 2301/106/4	Ściagi o średnicy do 16 mm długość ściagu do 1000 mm	t	0,01
32	KNR 7/206/1	Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, masa do 5`kg - Blacha podstawy słupa 2 szt	t	0,02
33	KNR 7/208/6	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, masa elementu 100`kg- słup HEB 160 i belka HEB 160 - 2 szt	t	0,29
34	KNR 7/909/2 (1)	Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych, farba " na rdzę"	t	1,04
35	ZKNR C 2/702/1	Roboty montażowe, wykonanie podlewek grubości 20 mm	m2	0,04
36	KNR 401/1304/1	Spawanie i cięcie stali, czołowe, belki stalowe dwuteowe, wysokość do 160`mm	szt	3,00
37	KNR 401/304/4	Uzupełnienie ścian ceglami	m3	0,71
38	KNR 1901/346/3	Wykucie otworów na drzwi i okna, otwory w ścianach na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, grubość ścian ponad 1/2`cegły	m3	8,56
39	KNR 401/422/3	Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami	szt	23,00
40	KNR 401/422/7	Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami	szt	23,00
41	KNR 401/331/3	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej, grubość ścian 1 1/2 cegły - poszerzenie otworów drzwiowych	m	4,20
42	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	2,71
43	KNR 401/207/2	Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,030`m2 - zabetonowanie kanałów wentylacyjnych po rozebranych kominach na wysokości kondygnacji piętra	m	19,00
1.1.3	Element	Ściany projektowane		
44	KNR 401/210/1	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023`m2 - w wylewce na korytarzu	m	2,76
45	KNR 401/332/5	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	m	30,90

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 401/803/2	Uzupełnienie posadzek cementowych 1,0-5,0 m ² (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m ²	1,68
47	TZKNBK 7/105/2	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na sucho	m ²	1,97
48	KNR 917/108/2 (1)	Ścianki działowe, ściana grubości 120 mm,	m ²	71,06
49	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	6,25
1.1.4	Element	Wywóz gruzu i odpadów z przebudowy piętra		
50	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	59,32
51	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych	m ³	8,43
52	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja tworzyw sztucznych	m ³	8,12
53	Kalkulacja indywidualna	Wywóz stolarki demontowanej i in odpadów (armatura), koszt utylizacji	m ³	5,42
54	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz ceglany	m ³	37,35
1.2	Grupa	PRZYZIEMIE, PARTER I PÓŁPIĘTRO Z POZIOMU PARTERU (stan surowy)		
1.2.1	Element	Rozbiórki		
55	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m ² -okno wewn.	szt	1,00
56	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ² - drzwi wewn.	szt	11,00
57	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m ² - drzwi wewn.i zewn.	m ²	11,86
58	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krątek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	8,00
59	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	49,95
60	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m ²	51,47
61	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - pod projektowaną płytą	m ³	9,73
62	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m ²	43,42
63	KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	38,98
64	KNR 401/817/1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	137,24
65	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach,	m ²	205,88
66	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	219,64
67	KNR 1901/628/5	Rozbiórki izolacji, na stropach,	m ²	219,64
68	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - podbetonka	m ³	17,40
69	KNR 401/106/1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	26,10
70	KNR 401/105/6	Odwiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m, grunt kategorii IV	m ³	26,10
71	KNR 202/1101/7 (3)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka - 20 cm	m ³	34,80
72	KNR 401/105/6	Dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m, grunt kategorii IV	m ³	34,80
73	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m ³	17,40
1.2.2	Element	Nadproża drzwiowe i podciągi		
74	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m ³	2,18
75	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek-ścianki działowe	m ³	0,23
76	KNR 401/346/3	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły	szt	5,00
77	KNR 401/203/3	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, - poduszka bet.	m ³	0,32
78	KNR 401/313/5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEB 100	m	41,70
79	KNR 401/313/5	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEB140	m	14,10
80	KNR 401/313/7	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych,	m	3,00
81	KNR 403/1017/18	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu, Fi otworu do 20 mm, głębokość wiercenia do 20 mm	otwór	134,00
82	KNR 2301/106/4	Ściąg o średnicy do 16 mm długość ściągu do 1000 mm	t	0,02
83	KNR 7/909/2 (1)	Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji różnych, farba "na rdzę"	t	1,33
84	KNR 401/304/4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, ceglami	m ³	1,48
85	KNR 401/329/5	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, grubość ponad 1/2 cegły	m ³	2,77
86	KNR 401/331/5	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	m	4,20
87	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - ściana wiatrołapu i wybicie otworów w ściankach działowych	m	11,25
88	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - pod belkami stalowymi i rdzenie	m ³	8,64
89	KNR 401/422/3	Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy pojedynczymi stemplami	szt	20,00
90	KNR 401/422/7	Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami	szt	20,00
91	KNR 401/201/4	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, słupy prostokątne	m ²	15,62
92	KNR 401/202/3 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14 mm, żebrowane	kg	257,40
93	KNR 401/203/6	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone słupy RD1	m ³	2,34

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
94	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	3,94
1.2.3	Element	Szyb windy z rozbiórką i uzupełnieniem stropu nad parterem		
95	KNR 401/106/2	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach	m3	18,90
96	KNR 401/106/5	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku	m3	18,90
97	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3	0,68
98	KNR 915/101/1	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych preparatem Siplast Primer szybki Grunt SBS, powierzchnie betonowe	m2	6,75
99	KNR 915/301/2	Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, podłoża betonowe na gruncie	m2	6,75
100	KNR 401/203/4	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ławy i stopy fundamentowe - płyta	m3	1,98
101	KNR 932/101/2	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania ścian, wylewanych - betonowych	m2	2,10
102	KNR 401/109/1	Izolacja termiczna ścian fundamentowych- PŁYTY XPS gr.5 cm -dylatacja	m2	43,24
103	KNR 401/201/7	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ściany	m2	155,04
104	KNR 401/201/6	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyta szybu	m2	4,40
105	KNR 401/201/1	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, stemplowania w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	2,89
106	KNR 401/203/5	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ściany	m3	15,38
107	KNR 401/203/8	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe szybu windy	m3	0,66
108	KNR 202/206/6	Ściany betonowe, dodatek za obramowanie otworów w ścianie	m	12,00
109	KNR 401/202/3 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14 mm, żebrowane- szyb	kg	1 766,60
110	TZKNBK 17/57/14 (3)	Osadzenie kotw (śrub kotwowych), w betonie, HAK MONTAŻOWY (ilość i sposób montażu należy uzgodnić z dostawcą windy)	szt	4,00
111	KNR 932/207/1	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany	m	14,70
112	KNR 932/210/1	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, obciążenie wilgocią gruntową, izolacja przeciwwodna - ściana od piwnicy i szyb	m2	21,84
113	KNR 202/1101/7 (3)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka - zasyp nad płytą	m3	7,46
114	KNR 404/305/7	Rozebranie płyt stropowych żelbetowych, przy grubości płyty do 10 cm - nad parterem	m3	6,72
115	KNR 1322/119/1	Rozbórka konstrukcji nośnych -analogia - płyta stropowa z belkami - nad piętrem	m3	1,10
116	KNR 401/354/15	Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	16,00
117	KNR 401/201/1	Stemplowania w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2	44,75
118	KNR 401/336/7	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły	m	23,80
119	KNR 401/346/3	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły	szt	2,00
120	KNR 401/201/6	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe i dachowe	m2	44,75
121	KNR 401/201/5	Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, belki i podciągi, wieńce	m2	12,09
122	KNR 401/202/3 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14 mm, żebrowane- stropy	kg	1 046,40
123	KNR 401/203/8	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	m3	7,17
124	KNR 401/203/7	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce + fragment stropu nad piętrem	m3	1,52
1.2.4	Element	Ściany projektowane		
125	KNR 401/210/1	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023 m2 - w wylewce na korytarzu	m	2,76
126	KNR 401/332/5	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścian 1/2 cegły	m	22,50
127	KNR 401/803/2	Uzupełnienie posadzek cementowych 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m2	1,68
128	TZKNBK 7/105/2	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na sucho	m2	1,97
129	KNR 917/108/2 (1)	Ścianki działowe , ściana grubości 120 mm,	m2	126,76
130	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	16,25
1.2.5	Element	Wywóz gruzu i odpadów z przebudowy parteru		
131	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu	m3	112,43
132	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych	m3	19,90
133	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja tworzyw sztucznych	m3	5,49
134	Kalkulacja indywidualna	Wywóz stolarki demontowanej i in odpadów (armatura) , koszt utylizacji	m3	4,18
135	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowładowymi do 1 km, gruz i ziemia	m3	127,86

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
2.1	Element	Poddasze		
136	KNR 401/429/4	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych	m2	16,52
137	KNR 401/522/5	Wymiana pokrycia krytego dawniej blachą na pokrycie z blachy - rozebranie , docięcie i ponowny montaż pokrycia (przyjęto wsp do R=1,5) R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	20,00
138	KNR 401/424/5	Wycięcie otworów dla okna oddymiającego w dachu drewnianym	miejsce	2,00
139	KNR 15/526/1	Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej	m	6,00
140	KNR 15/526/2	Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna -klapa oddymiająca 78x140	szt	2,00
141	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2´m2	szt	1,00
142	KNRW 202/1203/1	Drzwi stalowe, pełne, do 2´m2 EIS 30 S200	m2	2,00
143	KNR 909/102/2 (1)	Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej z wypełnieniem wełną mineralną , odporność ogniowa zabudowy F´0.5/EI´60,	m2	16,52
144	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40´cm	m	5,00
145	KNR AT 43/307/6	Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartonowych na profilach UW 100 z pokryciem jednostronnym	m2	7,02
146	KNR AT 43/305/4	Ogniochronna zabudowa tras kablowych z płyt gipsowych . Obciążenie ogniowe od wewnątrz kanału.; pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 120 - obróbka okien oddymiających	m2	4,32
147	KNR 929/305/2	Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, o grub. izolacji ponad 8 cm - 30 cm - na stropie szybu	m2	6,00
148	KNR 17/2609/1	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian 15 cm - ściana wejścia na strych	m2	27,01
149	KNR 17/2609/6	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	27,00
150	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	11,40
151	KNR 40/212/2	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	27,00
152	KNR 40/212/4 (2)	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne,	m2	27,00
2.2	Element	Szyb windy		
153	KNR 217/113/2 (1)	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, Fi do 200´mm, ocynkowane R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	3,60
154	KNR 217/149/2	Podstawy dachowe stalowe kołowe, o średnicy do 250´mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,00
155	KNR 217/152/2 (1)	Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200´mm, cylindryczne R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,00
156	KNR AT 43/303/4	Przewody wentylacyjne i oddymiające z płyt gipsowych ; pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EIS 120 - obudowa wentylacji szybu	m2	7,20
157	KNR 202/1501/2	Malowanie 1-krotne betonu, farbą podkładową	m2	69,36
158	KNR 202/1505/11	Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania - wewnątrz szybu windy	m2	69,36
2.3	Element	Piętro		
159	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	39,90
160	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	392,01
161	KNR AT 26/301/1	Tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2	281,49
162	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,	m2	281,49
163	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15´cm	m	1 248,50
164	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40´cm- ZAPRAWA TYNKARSKA W WORKACH	m	33,20
165	KNR 401/706/1 (1)	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1´m2, ściana, tynk cementowo-wapienny	szt	12,00
166	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	86,30
167	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1´warstwa 7 cm	m2	86,30
168	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25´mm	m2	86,30
169	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1´cm ponad 25´mm Krotność=4,50	m2	86,30
170	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	86,30
171	KNR 909/413/1 (1)	Okładziny ognioochronne słupów i belek z okładziną 1-warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, okładzina K252 belek stalowych, mocowana do profili metalowych - ok. 9 m2	mb	13,19
172	KNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600´mm	m2	151,93
173	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,	m2	90,16
174	NNRNKB 202/837/5	Licowanie ścian płytami na zaprawie klejowej - sanitariaty	m2	90,16

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
175	KNR AT 40/418/1	Wklejanie w powłokę wodoszczelną taśmy uszczelniającej	m	35,08
176	KNR AT 40/418/2	Wklejanie w powłokę wodoszczelną kształtek-narożniki	szt.	16,00
177	KNR AT 40/418/2	Wklejanie w powłokę wodoszczelną kształtek - manszety 30x30 cm	szt.	2,00
178	KNR AT 40/413/1	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	90,16
179	KNR AT 40/413/3	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	29,23
180	DC 20/323/5	Okładziny ceramiczne - montaż luster o powierzchni do 1 m2	szt	1,00
181	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome,	m2	29,23
182	NNRNKB 202/2807/5 (2)	Posadzki wielobarwne z płytek na zaprawach klejowych - sanitariaty	m2	29,23
183	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm,	m2	169,87
184	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm, Krotność=5,00	m2	142,34
185	KNR AT 23/101/8	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m2	184,36
186	DC 20/323/1	Montaż listew narożnych PVC (wyobleniowych)	m	144,90
187	KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych,- Z COKOŁEM	m2	184,36
188	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	184,36
189	KNR 14/2011/4 (2)	Obudowa przewodów wentylacyjnych i pionów kan płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, dwuwarstwowa,	m2	2,92
190	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naswietli, ponad 1,5`m2-"90" Z OKUCIAMI - 3 szt	m2	6,30
191	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naswietli, ponad 1,5`m2-"90" ŁAZIENKOWE Z OKUCIAMI- 3 szt	m2	6,30
192	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naswietli, ponad 1,5`m2-"80" ŁAZIENKOWE Z OKUCIAMI - 2 szt	m2	3,60
193	KNNR 7/503/8	Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - EI30 S300 JEDNOSKRZYDŁOWE Z OKUCIAMI i SAMOZAMYKACZEM - 1 szt	m2	2,10
194	KNR 202/1202/7	Przegrody z HPL z drzwiami, obsadzone w podłodze, systemowe sanitarne	m2	16,29
195	NNRNKB 202/2012/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach i stropach na tynku	m2	623,24
196	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, PRZED MALOWANIEM Krotność=2,00	m2	623,34
197	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnątrznych podłoża , 2-krotne	m2	623,34
198	KNR 202/1505/4	Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnątrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2	623,34
199	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - podłoga	m	3,00
200	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	9,00
2.4	Element	Parter i przyziemie		
201	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	68,40
202	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	476,55
203	KNR AT 26/301/1	Tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2	485,71
204	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III,	m2	485,71
205	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15`cm	m	1 248,50
206	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40`cm- ZAPRAWA TYNKARSKA W WORKACH	m	43,90
207	KNR 401/706/1 (1)	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1`m2, ściana, tynk cementowo-wapienny	szt	8,00
208	KNR 401/706/7 (1)	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25`m2, strop, tynk cementowo-wapienny	szt	4,00
209	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	219,01
210	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa 5 cm	m2	45,94
211	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa 15 cm	m2	173,07
212	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25`mm	m2	219,00
213	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1`cm ponad 25`mm Krotność=4,50	m2	219,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
214	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	219,00
215	KNR 909/413/1 (1)	Okładziny ognioochronne słupów i belek z okładziną 1-warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, okładzina K252 belek stalowych, mocowana do profili metalowych - ok. 10,5 m2	mb	12,04
216	KNR 14/2011/4 (2)	Obudowa przewodów wentylacyjnych i pionów kan płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, dwuwarstwowa,	m2	2,92
217	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm	m2	161,59
218	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,	m2	199,94
219	NNRNKB 202/837/5	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - sanitariaty	m2	59,76
220	NNRNKB 202/837/5	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - kuchnia	m2	64,24
221	NNRNKB 202/837/5	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - kotłownia	m2	23,62
222	NNRNKB 202/837/5	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - pok. pielęgniarzy	m2	30,55
223	NNRNKB 202/837/5	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - pokój socj	m2	21,77
224	KNR AT 40/418/1	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m	69,94
225	KNR AT 40/418/2	Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek-narożniki	szt.	24,00
226	KNR AT 40/418/2	Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek - manszety 30x30 cm	szt.	3,00
227	KNR AT 40/413/1	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	124,00
228	KNR AT 40/413/3	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	47,35
229	DC 20/323/5	Okładziny ceramiczne - montaż lusterek o powierzchni do 1 m2	szt	3,00
230	DC 20/323/5	Montaż lusterek dla niepełnosprawnych	szt	1,00
231	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,	m2	56,50
232	NNRNKB 202/2807/5 (2)	Posadzki wielobarwne z płytek na zaprawach klejowych	m2	121,64
233	NNRNKB 202/2809/2 (2)	Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych,	m	83,57
234	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm,	m2	74,10
235	KNR AT 23/101/8	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym gruntownikiem	m2	80,51
236	DC 20/323/1	Montaż listew narożnych PVC (wyoblenionych)	m	64,08
237	KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, - Z COKOŁEM	m2	80,51
238	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	80,51
239	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2-"90" Z OKUCIAMI - 10 szt	m2	21,00
240	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2-"100" Z OKUCIAMI - 1 szt	m2	2,31
241	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2-"90" ŁAZIENKOWE Z OKUCIAMI- 3 szt	m2	6,30
242	KNRW 202/1027/2 (1)	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2-"80" ŁAZIENKOWE Z OKUCIAMI - 2 szt	m2	3,78
243	KNNR 7/503/8	Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - EI30 S200 JEDNOSKRZYDŁOWE Z OKUCIAMI i SAMOZAMYKACZEM - 1 szt	m2	2,10
244	KNNR 7/503/8	Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - EI60 S200 JEDNOSKRZYDŁOWE Z OKUCIAMI i SAMOZAMYKACZEM - 1 szt (do piwnicy)	m2	2,10
245	KNNR 7/503/8	Drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE-(w wiatrołapie) - 1szt	m2	2,30
246	KNR 202/1202/7	Przegrody z HPL z drzwiami, obsadzone w podłodze, systemowe sanitarne wys. 1,5m	m2	8,25
247	NNRNKB 202/2012/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach i stropach na tynku	m2	654,12
248	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, PRZED MALOWANIEM Krotność=2,00	m2	654,12
249	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnątrznych podłoży , 2-krotne	m2	654,12
250	KNR 202/1505/4	Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2	654,12
251	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - podłoga	m	10,00
252	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	17,00
253	KNNR 2/1301/3	Montaż poręczy przy WC dla niepełnosprawnych (uchyłna Łukowa 85 cm + ścienna stała 85 cm) - stal nierdzewna	szt	2,00
254	KNNR 2/1301/3	Montaż poręczy - uchwyt drzwiowy- dla niepełnosprawnych WC - stal nierdzewna	szt	1,00
255	KNNR 2/1301/3	Montaż poręczy uwywłkowych dla niepełnosprawnych (ścienna uchyłna 60 cm) - stal nierdzewna	szt	2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.5	Element	Klatka schodowa obudowana ; biegi i podesty pozostałych schodów		
256	KNR 401/804/8	Zerwanie cokolika - na stopniach i ścianach klatki obudowanej	m	65,78
257	KNRW 401/707/4 (2)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych, betonowych, zatoki (fasety)	m	65,78
258	DC 20/603/1	Wyrównanie podłoża, powierzchnie pionowe, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm	m2	19,73
259	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	42,00
260	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	137,62
261	NNRNKB 202/2012/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	137,62
262	NNRNKB 202/2014/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	42,00
263	NNRNKB 202/2014/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5 m2, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych	m2	16,52
264	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, PRZED MALOWANIEM	m2	196,14
265	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie -	m2	16,52
266	KNR 202/1505/6	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2	16,52
267	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami LATEKSOWYMI wewnętrznych podłoży , 2-krotne	m2	179,62
268	KNR 202/1505/4	Malowanie farbami LATEKSOWYMIwewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2	179,62
269	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami poliwinylowymi (LAKIER) wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - lamperia R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m2	79,23
270	KNR 401/1212/8 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady , 2-krotne	m2	24,15
271	KNR 401/915/1	Wymiana okładzin poręczowych z masy plastycznej PVC	m	23,00
272	KNR 401/1212/8 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty , 2-krotne	m2	3,10
273	DC 19/708/6	Przygotowanie podłoża posadzki - umycie	m2	74,90
274	DC 19/708/5	Przygotowanie podłoża posadzki - odłuszczenie	m2	74,90
275	DC 20/323/3	Montaż listew metalowych krawędziowych prostych	m	11,04
276	DC 20/104/1	Wykonywanie podkładów z gotowych mieszanek gr. 10 mm na pow. poziomych	m2	3,42
277	ZKNR C 2/603/5	Gruntowanie przygotowanego podłoża, mineralnego niechłonnego	m2	92,50
278	NNRNKB 202/2805/5 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych	m2	29,65
279	NNRNKB 202/2810/5 (2)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,	m2	40,06
280	KNR 202/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - przygotowanie podłoża	m	107,31
281	KNR 202/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,	m	107,31
282	DC 20/323/2	Okładziny ceramiczne - montaż listew schodowych antypoślizgowych	m	85,22
283	NNRNKB 202/2802/5 (2)	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, - belka policzkowa	m2	6,51
284	TZKBNK 11/801/12	Obłożenie stopni i podstopni schodowych wykładzina rulonowa, oczyszczenie podłoża, przycięcie materiału stopni schodowych (poz 96)	m2	5,19
285	ZKNR C 2/610/3	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, klejenie listew na schodach-cokoły i belki polczkowe (0,7m2)	m	2,20
286	KNR 202/1114/9	Listwy dla wykładzin stopni schodowych, profil schodowy antypoślizgowy	m	11,04
287	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	5,89
2.6	Element	Piwnice		
288	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt	1,00
289	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach,	m2	25,08
290	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	16,50
291	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	30,90
292	KNR 401/619/4	CZYSZCZENIE powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, do 2 m2	m2	72,48
293	KNR 921/302/2	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze, od 5 do 10 m2	m2	72,48
294	KNR 401/621/1	Odgryzanie ścian ceglanych metodą smarowania, do 2 m2, 2-krotnie	m2	72,48
295	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - cokół pieca	m3	0,15
296	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	11,20
297	KNR 1901/628/6	Rozbiórki izolacji, na stropach	m2	11,20
298	DC 20/118/6	Skucie podłoża betonowego o gr. do 15 cm za pomocą elektonarzędzi - podbetonka	m2	11,20
299	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40 cm	m	5,00
300	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	72,48
301	KNR 40/203/10	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego, mur grubości 65-70 cm	m	13,20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
302	KNR 401/106/2	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach	m3	1,68
303	KNR 401/106/5	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku	m3	4,80
304	Kalkulacja indywidualna	Wuwóz gruzu	m3	4,80
305	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3	1,12
306	KNR 932/207/1	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany	m	13,20
307	KNR 932/210/1	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, obciążenie wilgocią gruntową, izolacja przeciwwodna	m2	25,08
308	KNR 932/209/2	Izolacja przeciwwodna posadzek w warunkach wody wywierającej ciśnienie i wody spiętrzającej się, z jastrychem pływającym	m2	11,20
309	KNR 932/212/1	Wykonanie ręczne tynku na wyrównanym podłożu, tynk renowacyjny 1-warstwowy grubości 20 mm	m2	25,08
310	KNR 932/216/1	Wykończenie powierzchni tynkiem cienkowarstwowym	m2	25,08
311	KNR 932/306/1	Szpachlowanie i wykonanie akrylowej powłoki ochronnej STROPU	m2	47,10
312	KNR 932/217/1 (1)	Wykończenie gładkich powierzchni powłoką malarską,	m2	72,18
313	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1`warstwa - 10 cm	m2	11,20
314	KNR BC 5/101/3	Wykonanie podkładów podłogowych z mineralnej zaprawy cementowej , o grubości 45 mm	m2	11,20
315	KNR BC 5/101/4	Wykonanie podkładów podłogowych z mineralnej zaprawy cementowej , dopłata za każde następne 5 mm podkładu podłogowego	m2	11,20
316	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne-	szt	1,00
317	TZKNC 6/101/1 (2)	Oczyszczenie wstępne, kamienie porowate - stopnie z piaskowca	m2	6,73
318	KNR BC 2/127/2	Odgrzybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa , ręczne przez malowanie, 2-krotne-Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję)	m2	6,73
319	KNR 1901/915/5	Okładziny stopni schodów, z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu, grubość 30`mm	m2	6,73
320	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome,	m2	6,73
321	NNRNKB 202/2805/5 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych	m2	11,25
322	NNRNKB 202/2810/5 (2)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,	m2	6,73
323	KNR 202/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - przygotowanie podłoża	m	26,90
324	KNR 202/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,	m	26,90
325	DC 20/323/2	Okładziny ceramiczne - montaż listew schodowych antypoślizgowych	m	14,95
326	NNRNKB 202/2804/3 (2)	Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,	m2	1,47
327	KNR 202/1208/3	Pochwyty stalowe na wspornikach	m	4,00
2.7	Element	Montaż windy i platformy schodowej		
328	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wewnętrznego dźwigu osobowego	kpl	1,00
329	Kalkulacja indywidualna	Wypełnienia masą ogniową	kpl	1,00
330	Kalkulacja indywidualna	Platforma schodowa dla niepełnosprawnych (jeden bieg, dł. ok 3.5 m)	kpl	1,00
2.8	Element	Uzupełnienie ocieplenia (elewacja) na zamurowanym oknie i malowanie elewacji		
331	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych,	m	1,20
332	KNR 17/2609/2	Przyklejenie płyt styropianowych gr.15 cm - uzupełnienia na zamurowanych otworach okiennych	m2	2,64
333	KNR 17/2609/7	Przyklejenie jednej warstwy siatki	m2	2,64
334	KNR 17/2609/4	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	12,00
335		Naprawa elewacji - uszkodzenia spowodowane przez ptaki (ilość szacunkowa)	szt	20,00
336	KNR 927/101/5	Oczyszczenie i zmycie podłoża, mechaniczne	m2	614,15
337	KNR 17/2608/4	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 2-krotnie	m2	612,15
338	KNR 1901/1305/6	Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie zewnętrzne, malowanie 1-krotne tynków gładkich - podkład	m2	612,15
339	KNR 1901/1302/3	Malowanie 2-krotnie tynków zewnętrznych	m2	612,15
340	KNR 17/926/8	Dodatek za pasy o innej barwie, szerokość do 100`cm	m2	51,99
341	KNR 401/628/3	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty okapu i widoczne krokwie	m2	81,13
342	KNR 202/1610/1 (1)	Rusztowania ramowe przyściennie, wysokość do 10`m,	m2	612,15
343	KNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	612,15
344		Zabezpieczenie kostki betonowej pod rusztowaniem	m2	103,50
2.9	Element	Malowanie pokrycia dachu		
345	KNR 401/533/6	Naprawa obróbek blacharskich, wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej	m2	20,00
346	KNR 401/310/3	Przewody kominowe - wykucie otworów(z boku kominów)	szt	16,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
347	KNNR 3/1002/1	Docieplenie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych ścian budynków płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym, ściany pełne - kominy	m2	10,14
348	KNR 217/138/1 (1)	Kratki wentylacyjne na kominie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	20,00
349	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25' cm - czapki kominowe	m2	2,73
350	KNR 712/101/1	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - konstrukcje pełnościenne wsp. R=1,2 (dach i okładzina komina) R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	459,80
351	KNR 712/105/1	Odtłuszczenie, konstrukcje pełnościenne	m2	459,80
352	KNR 25/101/1	Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne	m2	459,80
353	KNR 712/206/1 (2)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, - wsp.do R=1,2, do M=1,2 R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	459,80
354	KNR 712/214/1 (1)	Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, emalia poliwinylowa ogólnego stosowania - wsp.do R=1,2, do M=1,2 R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	459,80
355	KNR 401/1212/2 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, 2-krotne - śniegołapy	m2	22,72
356	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż paneli fotowoltaicznych	kpl	12,00