

**Zamawiający:**  
Gmina Zaleszany  
ul. Kościuszki 16  
37-415 Zaleszany

**Wykonawca:**

## **Przedmiar Nr: 2/DL MOTYCZE/2026**

**Nr Umowy:**

**CPV:** 45200000-9

**Data Oprac.:** 2026-02-03

**Nazwa inwestycji:** Remont i przebudowa pomieszczeń Domu Ludowego w Motyczu Szlacheckim

**Adres inwestycji:** Motycze Szlacheckie, dz. nr ewid. 278/1, 37-415 Zaleszany

**Opis:** Budynek Domu Ludowego poddany remontowi

**Tytuł / Rodzaj robót:** Roboty ogólnobudowlane

**Waluta:** PLN

**Sporządził:**

mgr inż. Robert Mróz  
K-88/02  
ul. 1 Sierpnia 12/223  
37-450 Stalowa Wola

<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>		
1	AW Pozycja krotność= 1,00	0,00
2	KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	6,00 szt
3	KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	1,00 szt
4	KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00	1,00 m
5	KNR 4-04 0105-04-050 Rozebrawie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	30,38 m2
6	KNNR Wacetob 3 0614-050-050 Rozebrawie okładziny ściiennej z płytek układanych na klej krotność= 1,00	31,00 m2
7	KNR 4-01 0429-05-050 Rozebrawie sufitu podwieszanego z paneli PCV - analogia krotność= 1,00	30,00 m2
8	KNR 4-01 0108-17-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,00	3,00 m3
9	KNR 4-01 0108-20-060 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 4,00	3,00 m3
<b>2. Ścianki działowe</b>		
10	KNR 2-02 0121-03-050 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm. krotność= 1,00	21,00 m2
11	KNR 2-02 0126-05-040 Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność= 1,00	3,90 m
12	KNR 4-01 0304-02-060 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ krotność= 1,00	0,10 m3

13	wycena własna Wykonanie ścianek giszetowych z laminatu litego HPL o grubości 12mm krotność= 1,00	0,10
<b>3. Podłoża i posadzki</b>		
14	KNNR 2 1208-010-050 Samopoziomujące masy szpachl. TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny, Parkiet. Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N gr.2mm krotność= 1,00	215,90 m2
15	KNR 2-02U 2808-06-050 Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (Orgbud W-wa) - analogia krotność= 1,00	215,90 m2
16	KNR 00-12 1120-01-040 Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkoweterakotowe, wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej krotność= 1,00	68,20 m
17	KNR 2-02I 1120-03-040 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 60x60 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek, układane na klej metodą kombinowaną krotność= 1,00	68,20 m
<b>4. Tynki i okładziny</b>		
18	KNR 2-02 0803-02-050 Tynki zwykłe II kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. krotność= 1,00	42,80 m2
19	KNR 2-02 0829-01-050 Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	69,10 m2
20	KNR 00-12 0829-09-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą kombinowaną krotność= 1,00	69,10 m2
21	KNR 00-14 2011-01-050 Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, bez ocieplenia - obudowa pionów krotność= 1,00	5,90 m2
22	KNR 00-14 2012-01-050 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym krotność= 1,00	11,80 m2
23	KNR 2-02U 2702-01-050 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	30,00 m2
24	KNR 2-17 0137-02-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 2400 mm krotność= 1,00	3,00 szt

<b>5. Stolarka drzewiowa</b>		
25	KNR 2-02W 1022-01-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone z blachy stalowej HORMANN ZK-OIT w kolorze drewnopodobnym z kompletem klamek i zamków lub równoważne - ANALOGIA krotność= 1,00	13,20 m2
26	KNR 19-01 1025-23-020 Założenie na nowym miejscu samozamykaczy Geze TS2000VBC lub równoważne - ANALOGIA krotność= 1,00	7,00 szt
<b>6. Roboty malarskie</b>		
27	KNR 4-01 1208-02-050 Rozbiórka tynku mozaikowego na ścianach - ANALOGIA krotność= 1,00	151,10 m2
28	KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	453,90 m2
29	KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00	592,60 m2
30	Orgbud 927 0101-07-050 Gruntowanie 1-krotne powierzchni ścian tynkowanych lub z cegły preparatem gruntującym krotność= 1,00	592,60 m2
31	KNR 2-02 0815-05-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	215,90 m2
32	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - ANALOGIA krotność= 1,00	215,90 m2
33	KNR 2-02 0815-04-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	376,70 m2
34	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi starych tynków wewnętrznych ścian - ANALOGIA krotność= 1,00	156,20 m2
35	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - ANALOGIA krotność= 1,00	220,50 m2
<b>7. Wyposażenie</b>		
36	wycena własna-090 Dostawa i montaż kuchenki gazowej krotność= 1,00	2,00 kpl

37	wycena własna-090 Dostawa i montaż piekarników krotność= 1,00	2,00 kpl
38	wycena własna-090 Dostawa i montaż zlewu dwukomorowego krotność= 1,00	1,00 kpl
39	wycena własna-090 Dostawa i montaż zlewu gospodarczego krotność= 1,00	1,00 kpl
40	wycena własna-090 Dostawa i montaż chłodziarki dwudrzwiowej krotność= 1,00	1,00 kpl
41	wycena własna-090 Dostawa i montaż kuchenki mikrofalowej krotność= 1,00	1,00 kpl
42	wycena własna-090 Dostawa i montaż okapu zbiorczego krotność= 1,00	1,00 kpl
43	wycena własna-090 Zabudowa meblowa z wyspą krotność= 1,00	1,00 kpl