

PRZYKŁADOWE ZLECENIE ROBÓT NR/2026

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej – Dział Techniczny zleca wykonanie, zgodnie z Umową Nr z dnia następujących prac:

Pomieszczenie nr

1. Demontaż żaluzji pionowych.
2. W celu podziału istniejącego pomieszczenia nr należy wykonać ściankę działową z płyt G-K na profilach stalowych oraz montaż drzwi pełnych płytowych malowanych „90” wraz z ościeżnicą MDF regulowaną (otwór „100”) – kolor biały – zgodnie z załącznikiem nr 1 (ścianka oznaczona kolorem zielonym).
3. Wykonanie otworu drzwiowego z pomieszczenia do pomieszczenia – zgodnie z załącznikiem nr 1 (wyburzenie oznaczono kolorem czerwonym).
4. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, zgodnie z zał. graficznym.
5. Usunięcie starych farb klejowych z powierzchni sufitu.
6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi istniejącej powierzchni sufitów z przygotowaniem podłoża – farba biała.
7. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian po uprzedniej wymianie tapety - farba beż NCS S 0804-Y30R.
8. Wymiana istniejącej wykładziny dywanowej klejonej z przygotowaniem podłoża i cokołów dywanowych górą obszytych, wys. 10 cm – kolor brązowy.
9. Dwukrotne malowanie grzejników – kolor biały.
10. Dwukrotne malowanie rur \varnothing do 50 mm – kolor biały.
11. Dwukrotne malowanie farbą drzwi wejściowych z korytarza – od strony korytarza - kolor beż (RAL 1015) i brąz (RAL 8016) – brudnik, od strony pokoju kolor biały.
12. Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej między pokojem i - kolor biały.

Termin wykonania robót od 01.12.2026 r. do dnia 14.12.2026 r.

Zleceniodawca:

Wykonawca:

UWAGA:

PODANY TERMIN WYKONANIA ROBÓT JEST TERMINEM RZECZYWISTYM.