

KOSZTORYS: Przebudowa ul. Słonecznej (droga gminna nr 102833L) w msc. Leopoldów od km 1+252,40 do km - 1+992,40 długość odcinka robót 740 m.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leopoldów na odcinku od km 1+252,40 do km 1+992,40, o długości 740,00 m, w relacji od początku nawierzchni żwirowej do połączenia komunikacyjnego z drogą wewnętrzną dz. nr 1172/3

## ZAKRES ROBÓT

### JEZDNIA **powierzchnia ca. 3700,00 m<sup>2</sup>**

nawierzchnia: beton asfaltowy , szer. 5,00 m gr. konstrukcji 42 cm

- warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 - gr. 3 cm
- warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 - gr. 4 cm

podbudowa warstwowa:

- kruszywo łamane: fr.0-31,5 mm, mech. zagęszczone, gr. 20 cm
- kruszywo naturalne: fr.0-31,5 mm, mech. zagęszczone, gr. 15 cm

POBOCZE: obustronnie, szer. od 0,75 m, gr. 15 cm, **powierzchnia ca. 1110,00 m<sup>2</sup>**

- kruszywo naturalne: fr.0-31,5 mm, mech. zagęszczone, gr. 15 cm

KOSZTORYS: Przebudowa ul. Słonecznej (droga gminna nr 102833L) w msc. Leopoldów od km 1+252,40 do km - 1+992,40 długość odcinka robót 740 m.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: KOSZTORYS: Przebudowa ul. Słonecznej (droga gminna nr 102833L) w msc. Leopoldów od km 1+252,40 do km - 1+992,40 długość odcinka robót 740 m.</b>						
1			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - dł. odcinka robót 740 m</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . Pozycja z dokumentacją podwykonawczą	km		
			0,740	km	0,740	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,740</b>
2			<b>ODCINEK 1</b>			
2.1			<b>JEZDNIĄ - szer. 5,00m nawierzchnia bitumiczna dł. robót: 740 m , pow. 3700 m2</b>			
2 d.2.1	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi - pod konstrukcję gr. 42 cm - korytownie, z wywozem urobku do 10 km (pozycja zawiera 1/5 całkowitej nawierzchni. 4/5 stanowi istniejąca nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa) (3700/5)	m3		
			(740 * 5,0 * 0,42) / 5	m3	310,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>310,800</b>
3 d.2.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			740 * 5,0	m2	3 700,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3 700,000</b>
4 d.2.1	KNR 2-31 0114- 030114-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego - 0-31,5 mm, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (pozycja zawiera 1/5 całkowitej nawierzchni. 4/5 stanowi istniejąca nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa) (4510,00 / 5)	m2	740,000	
			(740 * 5,0 * <del>0,42</del> ) / 5	m2	<del>310,800</del>	740,000
					<b>RAZEM</b>	<b><del>310,800</del></b>
5 d.2.1	KNR 2-31 0114- 050114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - 0- 31,5 mm, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. mechanicznie zagęszczone (pozycja zawiera 1/5 całkowitej nawierzchni. 4/5 stanowi istniejąca nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa)	m2	740,000	
			(740 * 5,0 * <del>0,42</del> ) / 5	m2	<del>310,800</del>	740,000
					<b>RAZEM</b>	<b><del>310,800</del></b>
6 d.2.1	KNR 2-31 0310- 010310-02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC 16W 50/70	m2		
			740 * 5,0	m2	3 700,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3 700,000</b>
7 d.2.1	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
			740 * 5,0	m2	3 700,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3 700,000</b>
8 d.2.1	KNR 2-31 0310- 050310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - AC 11S 50/70	m2		
			740 * 5,0	m2	3 700,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3 700,000</b>
3			<b>POBOCZE OBUSTRONNE - GRUNTOWE szer. 0,75</b>			
9 d.3	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy urodzajnej ziemi - pod konstrukcję poboczny gr. 15 cm z wywozem urobku do 10 km (pozycja zawiera 1/5 całkowitej nawierzchni. 4/5 stanowi istniejąca nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa) (3700/5)	m3		
			(740 * 0,75 * 0,15) * 2	m3	166,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>166,500</b>

KOSZTORYS: Przebudowa ul. Słonecznej (droga gminna nr 102833L) w msc. Leopoldów od km 1+252,40 do km - 1+992,40 długość odcinka robót 740 m.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.3	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			$(740 * 0,75) * 2$	m2	1 110,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 110,000</b>
11 d.3	KNR 2-31 0114- 030114-04		Warstwa wierzchnia z kruszywa naturalnego - 0-31,5 mm warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (pozycja zawiera 1/5 całkowitej nawierzchni. 4/5 stanowi istniejąca nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa) (3700 / 5)	m2		
			$((740 * 0,75) * 2) / 5$	m2	222,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>222,000</b>

KOSZTORYS: Przebudowa ul. Słonecznej (droga gminna nr 102833L) w msc. Leopoldów od km 1+252,40 do km - 1+992,40 długość odcinka robót 740 m.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4						