

Radom, dnia 05.03.2026 r.

Zamawiający:  
**Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego**

oznaczenie sprawy:  
**AP-26-1b/26**

## Uczestnicy postępowania

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części hali sportowej na potrzeby utworzenia Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego** w **OBIEKCIE CZYNNYM**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym przedstawionym Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 przywołanej ustawy Pzp udostępnia treść pytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ oraz udziela Wykonawcy następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1:**

„Prosimy Zamawiającego o odpowiedzi na pytania : Prosimy wskazać na rzucie parteru, w których ścianach należy wycenić izolację poziomą za pomocą iniekcji?”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Izolację poziomą za pomocą iniekcji należy wykonać na wszystkich istniejących ścianach zewnętrznych oraz wewnętrznych, zgodnie z dokumentacją (opisem architektury PT oraz przekrojami).

#### **Pytanie nr 2:**

„W przedmiarze budowlanym brakuje „Tabliczek informacyjnych I2 – 19 szt”. Czy są w zakresie wyceny? Jeśli tak prosimy dodać je do przedmiaru.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tabliczki informacyjne I2 należy wykonać w ilości i lokalizacji zgodnej z dokumentacją projektową, tj. rys. PW- 801, PW- 241 oraz PW- 242.

#### **Pytanie nr 3:**

„W przedmiarze budowlanym brakuje „Znaku graficznego na drzwiach – WC damskie-1szt”. Czy są w zakresie wyceny? Jeśli tak prosimy dodać je do przedmiaru.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Znak graficzny na drzwiach toalety damskiej należy wykonać w ilości i lokalizacji zgodnej z dokumentacją projektową, tj. rys. PW- 802, PW- 602.

#### **Pytanie nr 4:**

„W przedmiarze budowlanym brakuje „Znaku graficznego na drzwiach – WC męskie-1szt”. Czy są w zakresie wyceny? Jeśli tak prosimy dodać je do przedmiaru.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Znak graficzny na drzwiach toalety męskiej należy wykonać w ilości i lokalizacji zgodnej z dokumentacją projektową, tj. rys. PW- 802, PW- 602.

#### **Pytanie nr 5:**

„Czy sufit listwowy S4 ma być wykonany z aluminium?”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zgodnie z dokumentacją projektową, tj. *Specyfikacją wykończeń wewnętrznych* projektu

wykonawczego, sufit listwowy S4 ma być wykonany z aluminium lakierowanego. Dopuszcza się rozwiązanie zamienne - listwy wykonane ze stali lakierowanej, pod warunkiem zachowania cech wizualnych oraz spełnienia pozostałych parametrów wymiarowych sufitu.

**Pytanie nr 6:**

„Czy Zamawiający dopuszcza drzwi D4-D11 wykończone CPL 0,7mm?”

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Dopuszcza się zmianę wykończenia drzwi D4-D11 z HPL na okładzinę CPL gr. 0,7 mm.

**Pytanie nr 7:**

„Z jakiego materiału ma być ościeżnica w drzwiach D4-D11?”

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zgodnie z dokumentacją projektową, tj. zestawieniem stolarki wewnętrznej (rys. PW\_602) ościeżnice w drzwiach D4- D11 mają być stalowe lakierowane na opisany w zestawieniu kolor.

**Pytanie nr 8:**

„Wg rys 2505 – PT-301 i zestawienia przegród, przegroda SZ4 jest wykończona tynkiem cienkowarstwowym w systemie ETISC, z kolei elewacja ta wg rys 2505 PT-401 jest wykończona płytami elewacyjnymi HPL kolor ciemnoszarym. Prosimy o informacje wg których rysunków należy wycenienie całą elewację?”

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Materiały elewacyjne należy wykonać zgodnie z rysunkami elewacji ( PT\_401, PT\_402, PT\_403).

**Pytanie nr 9:**

„Jaki zakres należy wycenić w pozycji 191 przedmiar budowlany: Okładziny z listew elewacyjnych na konstrukcji stalowej – 8,1m<sup>2</sup>? Jeżeli jest to obudowa płytami kompozytowymi listew L1, L2 oraz L3.1-L3.11 to ta ilość jest stanowczo za mała.”

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Pozycja obejmuje obudowę płytami kompozytowymi wraz z systemową podkonstrukcją. Listwy należy wykonać zgodnie z detalem (rys. PW-705) w lokalizacji pokazanej na rzutach oraz na rysunkach elewacji. Zamawiający przypomina, że przedmiar jest materiałem pomocniczym, jednakże wskazuje, że prawidłowa ilość przyjęta w przedmiarze to: ok. 176 m<sup>2</sup>:

L1: 9szt., pow. 48,32m<sup>2</sup>, L2: 7szt., pow. 36,56m<sup>2</sup>, L3: 11szt., pow. 91,09m<sup>2</sup>

**Pytanie nr 10:**

„Wg dokumentacji na piętrze 1 między sufitem podwieszanym kasetonowym czy listwowym a wełną mineralną jest jeszcze sufit z płyt GK – przegroda D1. Brak w przedmiarze sufitu z GK na całej powierzchni 1 pietra. Czy sufit z płyty GK należy wycenić?”

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Przegroda D1 to dach istniejący nad częścią niską. Zakładamy, że pytanie dotyczy przegrody D2. Nad całym 1 piętrzem, tj. pomiędzy osiami 1-9' oraz C-K, należy wykonać sufit z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu systemowym wraz z termoizolacją- wełna mineralna skalna miękka  $\lambda=0,037$  W/mK gr. 25 cm. Do w/w sufitu gk zakłada się montaż sufitów podwieszanych kasetonowych lub listwowych (zgodnie z widokami sufitów).

**Pytanie nr 11:**

„W przedmiarach brak pozycji 48szt. kamer dydaktycznych, prosimy o informację czy uwzględnić w wycenie?”

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Nie należy uwzględniać w ofercie ceny kamer dydaktycznych. Kamery dydaktyczne i rejestratory – w dostawie od wykonawcy systemów symulacji.

**Pytanie nr 12:**

„Jeżeli będzie łącznie 67 kamer czy należy dostarczyć 1 rejestrator 128 kanałowy czy 2 rejestratory 64 i 32 kanałowe?”

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

W ofercie nie należy uwzględniać rejestratorów dla kamer dydaktycznych – będą one ujęte w dostawie wykonawcy systemów symulacji. W zakresie dotyczącym kamer dydaktycznych jest natomiast wykonanie instalacji niskoprądowej zakończonej obustronnie oraz skrosowanej z urządzeniem sieciowym, zgodnie z projektem. Docelową lokalizację zakończeń poszczególnych przewodów w pomieszczeniach uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji inwestycji.

W ofercie należy wycenić natomiast rejestrację obrazu z kamer ochrony – centralny system rejestracji obrazu – zgodnie z opisem w projekcie.

**Pytanie nr 13:**

„Prosimy o informację w jakiej pozycji uwzględnić wycenę Serwera wraz z wizualizacjami, zgodnymi z opisem zawartym w pliku „Doprecyzowanie wytycznych w PW inst. elektrorechniczne PW.ET.DT.01\_02”.”

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Specyfikacja serwera znajduje się w opisie projektu.

**Pytanie nr 14:**

„W przedmiarze „03\_3\_Integracja systemu SSP jest pozycja montażu gniazd czujek, natomiast brakuje pozycji montażu czujek dymu. Prosimy o informacje czy należy wycenić czujki i montaż czujek?”

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Tak, należy wycenić dostawę i montaż czujek.

**Pytanie nr 15:**

„Prosimy o informację czy instalację niskoprądowe serwisuje dedykowana firma, która posiada dostęp do licencji, i haseł systemów? Jeżeli tak prosimy o podanie nazwy firmy.”

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

SSP serwisowany jest przez Zamawiającego, posiadamy dostęp 4 poziomu do centrali. System rejestracji obrazu jest objęty gwarancją innego Wykonawcy, lecz Zamawiający posiada niezbędne pozwolenia Gwaranta na rozbudowę systemu. Prace związane z rozszerzeniem licencji o dodatkowe kanały oraz dodaniem kamer do systemu wraz z ich konfiguracją powinny być realizowane były przez osobę, która posiada certyfikację producenta, w celu utrzymania posiadania przez Zamawiającego gwarancji. Sieć przewodowa LAN i bezprzewodowa WLAN administrowana jest przez pracowników Zamawiającego.

**Pytanie nr 16:**

„Prosimy o informację czy przewidzieć rozdzielnice medyczne IT.”

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Nie, w obiekcie nie będzie tablic sieci izolowanej.

**Pytanie nr 17:**

„W związku z obszernym, wielobranżowym przedmiotem zamówienia, a co za tym idzie z dużą ilością dokumentacji projektowej, z którą Wykonawca musi się zapoznać i na jej podstawie dokonać rzetelnej wyceny, oraz w związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia przedmiotu zamówienia, pomocniczym i orientacyjnym charakterem przedmiarów – zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.03.2026”

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 12.03.2026 r.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że:**

- 1) przedstawione wyjaśnienia treści SWZ zostały opublikowane w dniu 05.03.2026 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania, dostępnej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a243a032-f0e5-4240-9173-967bd8eb4334>,
- 2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę uwzględniającą wszystkie powyższe wyjaśnienia.

Kanclerz


  
mgr inż. Jan Sikorski

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

  
mgr inż. Małgorzata Makowiecka

Sporządził

Sekretarz Komisji Przetargowej

  
mgr inż. Dariusz Duda