

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dróg gminnych****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ULAN-MAJORAT
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237747
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: 57
- 1.4.2.) Miejscowość: Ulan-Majorat
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 21-307
- 1.4.4.) Województwo: lubelskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48 83 351 80 69
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@ulanmajorat.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://ulanmajorat.e-biuletyn.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00142109
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2026-03-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2026/BZP 00119623
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

4.2.1. część 1 zamówienia:

„przebudowa dróg gminnych w m. Kępki dr. gminnej nr 102158L od km 0+000 do km 0+771 oraz drogi gminnej nr 102157L od km 1+236 do km 1+439 o łącznej długości 974 mb”

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących prac:

a) roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 0,974 km,
- koryta gł. 25 cm wykonane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników – 216,85 m²,
- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m², warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm – 216,85 m²;
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm- 216,85 m²;

b) nawierzchnia:

- mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m² – 4844,48 m²,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) – 4844,48 m²,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 4747,08 m²;

c) pobocza gruntowe - wzmocnione:

- naprawy dróg gruntowych - profilowanie poboczy – 1461,00 m²,
- nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocze wzmocnione – 1461,00 m²;

d) oznakowanie pionowe:

- pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych – 12 szt.,
- pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m² – 16 szt.,
- pionowe znaki drogowe – słupki ostrzegawcze - U-1a – 8 szt.,
- przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm – 2,0 m.

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się:

4.3.1. w zakresie części 1 zamówienia w Załączniku Nr 1A do SWZ.

Składają się na niego następujące dokumenty:

- 1) dokumentacja projektowa
- 2) Szczegółowe Specyfikacje techniczne (SST),
- 3) Przedmiar robót,

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.3.1. oraz SST.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.3.1. oraz SST

Po zmianie:

4.2.1 część 1 zamówienia:

„przebudowa dróg gminnych w m. Kępki dr. gminnej nr 102158L od km 0+000 do km 0+771 oraz drogi gminnej nr 102157L od km 1+236 do km 1+439 o łącznej długości 974 mb”

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących prac:

a) roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 0,974 km,
- koryta gł. 25 cm wykonane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników – 216,85 m²,
- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m², warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm – 216,85 m²;
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm- 1069,45 m²;

b) nawierzchnia:

- mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m² – 4844,48 m²,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) droga 102157L – 866,30 m²,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) droga 102158L – 4026,10 m²,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 4795,00m²;

c) pobocza gruntowe - wzmocnione:

- naprawy dróg gruntowych - profilowanie poboczy – 1461,00 m²,
- nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocze wzmocnione – 1461,00 m²;

d) oznakowanie pionowe:

- pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych – 12 szt.,
- pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m² – 16 szt.,
- pionowe znaki drogowe – słupki ostrzegawcze - U-1a – 8 szt.,
- przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm – 2,0 m.

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się:

4.3.1. w zakresie części 1 zamówienia w Załączniku Nr 1A do SWZ.

Składają się na niego następujące dokumenty:

- 1) dokumentacja projektowa
- 2) Szczegółowe Specyfikacje techniczne (SST),
- 3) Przedmiar robót,

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.3.1. oraz SST.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.3.1. oraz SST

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

„przebudowa drogi gminnej nr 102171L w m. Paskudy od km 0+000 do 0+575”
zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących prac:

a) podbudowa:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinny – 0,575 km,
- koryta gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników – 234 m²,
- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m², warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 234 m²,
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 234,00 m²;

b) nawierzchnia:

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej, zużycie emulsji: 0,5 kg/m² – 2441,50 m²,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) – 2441,50 m²,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 2384,00 m²,

c) pobocze gruntowe:

- naprawa dróg gruntowych – profilowanie poboczy – 862,50 m²,
- nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocze wzmocnione – 862,50 m²;

d) oznakowanie:

- pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych – 6 szt,
- pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m² – 8 szt.

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się:

4.3.2. w zakresie części 2 zamówienia w Załączniku Nr 1B do SWZ.

Składają się na niego następujące dokumenty:

- 1) dokumentacja projektowa
- 2) Szczegółowe Specyfikacje techniczne (SST),
- 3) Przedmiar robót,

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 4.3.2. oraz SST.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.3.2. oraz SST.

Po zmianie:

4.2.2. część 2 zamówienia:

„przebudowa drogi gminnej nr 102171L w m. Paskudy od km 0+000 do 0+575”
zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących prac:

a. podbudowa:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinny – 0,575 km,
- koryta gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - 72,00 m²,
- koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników – 275,00 m²,
- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m², warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 347 m²,
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 2487,00 m²;

b. nawierzchnia:

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej, zużycie emulsji: 0,5 kg/m² – 2444,50 m²,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) – 2444,50 m²,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) – 2387,00 m²,

c. pobocze gruntowe:

- naprawa dróg gruntowych – profilowanie poboczy – 862,50 m²,
- nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocze wzmocnione – 862,50 m²;

d. oznakowanie:

- pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych – 6 szt,
- pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m² – 8 szt.

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się:

4.3.2. w zakresie części 2 zamówienia w Załączniku Nr 1B do SWZ.

Składają się na niego następujące dokumenty:

- 1) dokumentacja projektowa
- 2) Szczegółowe Specyfikacje techniczne (SST),
- 3) Przedmiar robót,

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy

wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 4.3.2. oraz SST.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.3.2. oraz SST.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2026-03-10 10:00

Po zmianie:
2026-03-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2026-03-10 10:30

Po zmianie:
2026-03-17 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2026-04-08

Po zmianie:
2026-04-15