

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Brzozie Królewskiej ”		
1	Element	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego		
1.1	Kalkulacja własna	Mycie nawierzchni poliuretanowej za pomocą myjki ciśnieniowej z telerzem z odsysaczem wody		
	Wyliczenie ilości robót:			
		19,1*32,1	613,110000	
		RAZEM:	613,110000	m2 613,110
1.2	Kalkulacja własna	Miejscowa naprawa i uzupełnienie ubytków w nawierzchni z poliuretanu do 25 cm2.	szt	1
1.3	Kalkulacja własna	Przygotowanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie natrysku EPDM-u zmieszanego z PU o grubości 1,5-3 mm.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		19,1*32,1	613,110000	
		RAZEM:	613,110000	m2 613,110
1.4	Kalkulacja własna	Malowanie linii boiska wielofunkcyjnego tj. boisko do koszykówki, tenisa oraz siatkówki metodą natryskową farbą poliuretanową	mb	300
2	Element	Modernizacja ogrodzenia		
2.1	Kalkulacja własna	Wykonanie furtki na kluczyk w ogrodzeniu boiska do piłki nożnej z profili zamkniętych 50x50 wypełnioną panelem prostym o szerokości min. 1,2 m. Panel prosty zgrzewany z podwójnych drutów poziomych fi 8 mm (rozstaw co 200 mm) i pojedynczych pionowych fi 6 mm (rozstaw co 50 mm). Całość ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 6005 (ciemna zieleń).	kpl	1
2.2	Kalkulacja własna	Demontaż, docięcie i zamontowanie panela ogrodzeniowego po montażu furtki	kpl	1
3	Element	Budowa schodów		
3.1	KNR 201/301/3	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, kategoria gruntu IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*2*0,5	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m3 1,500
3.2	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*1,5	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m 6,000
3.3	KNP 16/212/1 (3) analogia	Zabudowanie skarp wykopów; palisada z pali Fi 8-12 cm, długości 1,0 m wbitych na głębokość do 1,0 m;	m	4
3.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*2	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m2 3,000
3.5	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*2	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m2 3,000
3.6	KNKRB 1/315/3	Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na dł. 1 m wzdłuż krawędzi wykopu kat. gruntu IV	m3	1,5
3.7	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*2	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m2 3,000
4	Element	Modernizacja oświetlenia kompleksu		
4.1	KNNR 5/1002/2	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg. Poprzeczka pod dwa naświetlacze	szt	1
4.2	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie. Montaż naświetlacza LED na gowicy- 200W	szt	1