

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje boisko - Orlik 2012” w Wierzawicach		
1	Element	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego		
1.1	Kalkulacja własna	Mycie nawierzchni poliuretanowej za pomocą myjki ciśnieniowej z telerzem z odsysaczem wody		
	Wyliczenie ilości robót:			
		19,1*32,1	613,110000	
		RAZEM:	613,110000	m2 613,110
1.2	Kalkulacja własna	Miejscowa naprawa i uzupełnienie ubytków w nawierzchni z poliuretanu do 1,5 m2.	szt	1
1.3	Kalkulacja własna	Przygotowanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie natrysku EPDM-u zmieszanego z PU o grubości 1,5-3 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		19,1*32,1	613,110000	
		RAZEM:	613,110000	m2 613,110
1.4	Kalkulacja własna	Malowanie linii boiska wielofunkcyjnego tj. boisko do koszykówki,tenisa oraz siatkówki metodą natryskową farbą poliuretanową.	mb	300
2	Element	Modernizacja i remont ogrodzenia		
2.1	Kalkulacja własna	Wykonanie furtki na kluczyk w ogrodzeniu boiska do piłki nożnej z profili zamkniętych 50x50 wypełnioną panelem prostym o szerokości min.1,2 m. Panel prosty zgrzewany z podwójnych drutów poziomych fi 8 mm (rozstaw co 200 mm) i pojedynczych pionowych fi 6 mm (rozstaw co 50 mm). Całość ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 6005 (ciemna zieleń).	kpl	1
2.2	Kalkulacja własna	Demontaż, docięcie i zamontowanie panela ogrodzeniowego po montażu furtki	kpl	1
2.3	KNRW 401/1301/10 (1)	Wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych na słupach metalowych obetonowanych na panele proste zgrzewane z podwójnych drutów poziomych fi 8 mm (rozstaw co 200 mm) i pojedynczych pionowych fi 6 mm (rozstaw co 50 mm).		
	Wyliczenie ilości robót:			
		36*3	108,000000	
		RAZEM:	108,000000	m2 108,000