

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

**Nazwa opracowania: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko –
Orlik 2012” w Wierzawicach ”**

Adres obiektu:

**Wierzawice 553, 37-300 Leżajsk
działka nr ew.1147/2, 1147/3, 1147/4,
1147/5, 1147/6, 1147/7, 1147/8,**

**Inwestor: Gmina Leżajsk
ul. Opalińskiego 2
37-300 Leżajsk**

Kody wg wspólnego słownika zamówień CPV:

CPV 45212200-8	-	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
CPV 45212220-4		Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
CPV 45112720-8		Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
CPV 45100000-8		Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45236119-7		Naprawa boisk sportowych (w przypadku modernizacji/remontu)

SPIS SPECYFIKACJI

ST-00 – Wymagania ogólne

ST-01 – Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

ST-02 – Modernizacja ogrodzenia

OPRACOWAŁA: MGR INŻ. EWELINA BEDNARSKA

MARZEC 2026 r.

Oświadczam, że normy użyte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są normami przykładowymi. W związku z tym dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. W każdym przypadku kiedy w powyższych dokumentach występuje odwołanie do normy należy rozumieć, iż odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

ST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” w Brzozie Królewskiej.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Zakres obejmuje:

- renowację nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego,
- montaż furtki w ogrodzeniu,

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

- zabezpieczenie terenu robót,
- oznakowanie stref niebezpiecznych,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
- wykonanie pomiarów i prób.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren ogrodzony, zagospodarowany, czynny obiekt sportowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia użytkowników obiektu.

1.5. Nazwy i kody CPV

- 45000000-7 – Roboty budowlane
- 45212200-8 – Roboty w zakresie budowy obiektów sportowych
- 45212221-1 – Roboty związane z nawierzchniami sportowymi
- 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń

1.6. Określenia podstawowe

Określenia zgodne z ustawą Prawo budowlane i obowiązującymi normami PN.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Materiały muszą:

- posiadać deklaracje właściwości użytkowych (CE),
- spełniać wymagania PN-EN,

- być dopuszczone do obrotu w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Sprzęt sprawny technicznie, posiadający aktualne badania i dopuszczenia UDT (jeśli wymagane).

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Transport materiałów zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Roboty należy wykonywać zgodnie z opisem technicznym, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kontroli jakości robót oraz przedstawienia wyników badań Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót prowadzony będzie zgodnie z zasadami kosztorysowania.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiory:

- robót zanikających,
- częściowy,
- końcowy,
- pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa obejmująca wszystkie koszty wykonania robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Prawo budowlane
- Prawo zamówień publicznych

ST-01 – RENOWACJA NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. Część ogólna

Przedmiotem jest wykonanie renowacji nawierzchni poliuretanowej.

2. Materiały

- Granulat EPDM
- Poliuretan

- Farby poliuretanowe do linii

Zgodność z PN-EN 14877.

3. Sprzęt

- Myjka ciśnieniowa 150–250 bar
- Agregat natryskowy

4. Wykonanie robót

1. Mycie nawierzchni.
2. Naprawa ubytków.
3. Warstwa natryskowa 1,5 mm - 3,0 mm. W miejscach gdzie ubytek jest głębszy, nałożyć więcej materiału celem wyrównania nawierzchni boiska.
4. Malowanie linii metodą natrysku. Temp. aplikacji: +10°C do +30°C.

5. Kontrola jakości

- Równość: max 5 mm (łata 2 m)
- Przyczepność $\geq 0,5$ MPa

ST-02 – MODERNIZACJA OGRODZENIA

1. Materiały

- Furtka z profili 50x50x3 mm
- Panel 8/6/8 mm
- Kolor RAL 6005
- Beton C16/20

2. Wykonanie

- Wykonanie fundamentów
- Montaż furtki szer. min. 1,20 m
- Regulacja zamka

ST-03 – BUDOWA SCHODÓW

1. Materiały

- Kostka brukowa gr. min. 6 cm
- Kruszywo łamane
- Obrzeża betonowe

2. Wykonanie

- Warstwa odsączająca 10 cm
- Podbudowa 15–20 cm
- Stopnie: wys. 15–17 cm
