

Przedmiar robót - „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Brzozie Królewskiej ”

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Brzozie Królewskiej ”		
1	Element	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego		
1.1	Kalkulacja własna	Mycie nawierzchni poliuretanowej za pomocą myjki ciśnieniowej z telerzem z odsysaczem wody		
	Wyliczenie ilości robót:			
		19,1*32,1	613,11	
		RAZEM:	613,11	m2 613,11
1.2	Kalkulacja własna	Miejscowa naprawa i uzupełnienie ubytków w nawierzchni z poliuretanu do 25 cm2.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt 1,00
1.3	Kalkulacja własna	Przygotowanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie natrysku EPDM-u zmieszanego z PU o grubości 3 mm.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		19,1*32,1	613,11	
		RAZEM:	613,11	m2 613,11
1.4	Kalkulacja własna	Malowanie liń boiska wielofunkcyjnego tj. boisko do koszykówki, tenisa oraz siatkówki metodą natryskową farbą poliuretanową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30	30,00	
		RAZEM:	30,00	mb 30,00
2	Element	Modernizacja ogrodzenia		
2.1	Kalkulacja własna	Wykonanie furtki na kluczyk w ogrodzeniu boiska do piłki nożnej z profili zamkniętych 50x50 wypełnioną panelem prostym o szerokości min. 1,2 m. Panel prosty zgrzewany z podwójnych drutów poziomych fi 8 mm (rozstaw co 200 mm) i pojedynczych pionowych fi 6 mm (rozstaw co 50 mm). Całość ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 6005 (ciemna zieleń).		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
2.2	Kalkulacja własna	Demontaż, docięcie i zamontowanie panela ogrodzeniowego po montażu furtki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl 1,00
3	Element	Budowa schodów		
3.1	KNR 201/301/3	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, kategoria gruntu IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*2*0,5	1,50	
		RAZEM:	1,50	m3 1,50
3.2	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*1,5	6,00	
		RAZEM:	6,00	m 6,00
3.3	KNP 16/212/1 (3) analogia	Zabudowanie skarp wykopów; palisada okrągła betonowa fi 8-12' cm, długości 1,0' m wbitych na głębokość do 1,0' m; grunt kategorii IV		
				m 4,00
3.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*2	3,00	
		RAZEM:	3,00	m2 3,00
3.5	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*2	3,00	
		RAZEM:	3,00	m2 3,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.6	KNKRB 1/315/3	Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na dł. 1 m wzdłuż krawędzi wykopu kat. gruntu IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5	1,50	
		RAZEM:	1,50	
			m3	1,50
3.7	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*2	3,00	
		RAZEM:	3,00	
			m2	3,00
4	Element	Modernizacja oświetlenia kompleksu		
4.1	KNNR 5/1002/2	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg. Poprzeczka pod dwa naświetlacze		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	
			szt	1,00
4.2	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie. Montaż naświetlacza LED na gowicy-200W		
			szt	1,00