

Przedmiar robót - Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje boisko - Orlik 2012” w Wierzawicach

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje boisko - Orlik 2012” w Wierzawicach		
1	Element	Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego		
1.1	Kalkulacja własna	Mycie nawierzchni poliuretanowej za pomocą myjki ciśnieniowej z telerzem z odsysaczem wody		
	Wyliczenie ilości robót:			
		19,1*32,1	613,11	
		RAZEM:	613,11	m2
				613,11
1.2	Kalkulacja własna	Miejscowa naprawa i uzupełnienie ubytków w nawierzchni z poliuretanu do 25 cm2.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	szt
				1,00
1.3	Kalkulacja własna	Przygotowanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz wykonanie natrysku EPDM-u zmieszanego z PU o grubości 3 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		19,1*32,1	613,11	
		RAZEM:	613,11	m2
				613,11
1.4	Kalkulacja własna	Malowanie linii boiska wielofunkcyjnego tj. boisko do koszykówki, tenisa oraz siatkówki metodą natryskową farbą poliuretanową.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		300	300,00	
		RAZEM:	300,00	mb
				300,00
2	Element	Modernizacja i remont ogrodzenia		
2.1	Kalkulacja własna	Wykonanie furtki na kluczyk w ogrodzeniu boiska do piłki nożnej z profili zamkniętych 50x50 wypełnioną panelem prostym o szerokości min. 1,2 m. Panel prosty zgrzewany z podwójnych drutów poziomych fi 8 mm (rozstaw co 200 mm) i pojedynczych pionowych fi 6 mm (rozstaw co 50 mm). Całość ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 6005 (ciemna zieleń).		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl
				1,00
2.2	Kalkulacja własna	Demontaż, docięcie i zamontowanie panela ogrodzeniowego po montażu furtki		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,00	
		RAZEM:	1,00	kpl
				1,00
2.3	KNRW 401/1301/10 (1)	Wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych na słupach metalowych obetonowanych na panele proste zgrzewane z podwójnych drutów poziomych fi 8 mm (rozstaw co 200 mm) i pojedynczych pionowych fi 6 mm (rozstaw co 50 mm).		
	Wyliczenie ilości robót:			
		48*3	144,00	
		RAZEM:	144,00	m2
				144,00