

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
IGP.271.1.2.2026

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn. **Przebudowa ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Rolnej do granicy gminy wraz z przebudową ulic przylegających do końcowego odcinka ul. Kamionki na osiedlu zabudowy jednorodzinnej**

I. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania:

Zapytanie nr 1:

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy opisem, zestawieniem materiałów branży elektrycznej, prosimy o jednoznaczne określenie parametrów bednarki, która ma zostać wybudowana wzdłuż linii kablowej oświetleniowej, czy bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm, czy bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm?

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją PZT i PAB. Należy zastosować bednarke stalową ocynkowaną o wymiarach 30x4 mm.

Zapytanie nr 2:

Czy Zamawiający dysponuje obliczeniami fotometrycznymi z doбором opraw oświetleniowych jeżeli tak, prosimy o udostępnienie?

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający nie dysponuje obliczeniami fotometrycznymi z doбором opraw oświetleniowych. Oprawy zostały dobrane zgodnie z obowiązującymi normami polskimi oraz wiedzą i doświadczeniem projektanta.

Zapytanie nr 3:

Prosimy o informacje jaka klasa oświetleniowa została zaproponowana przy doborze opraw oświetleniowych?

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Klasa oświetlenia P

Zapytanie nr 4:

Czy Zamawiający akceptuje zastosowanie słupa stalowego ocynkowanego oświetleniowego wraz z wysięgnikiem o łącznej wysokości 7m (wysokość zawieszenia oprawy ok. 7,20m)?

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości słupa oświetleniowego wraz z wysięgnikiem. Łączna wysokość słupa należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – wysokość słupa 7,0 m, fundament również przyjąć z dokumentacją PZT i PAB

Zapytanie nr 5:

Czy Zamawiający akceptuje zastosowanie oprawy LEDowej o mniejszej mocy, jednocześnie zachowując pozostałe parametry wskazane w dokumentacji? Obecnie oprawy można dobrać o jeszcze większej skuteczności świetlnej i natężeniu, przy mniejszej mocy, aniżeli 50W.

Odpowiedź na zapytanie nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany mocy lamp led należy przyjąć z projektem budowlanym.

Zapytanie nr 6:

Kto jest właścicielem istniejącego słupa oświetleniowego, z którego należy zasilić nowoprojektowane obwody oświetleniowe? Kto zajmuje się utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej? Jeżeli Energa Oświetlenie, prosimy o przekazanie ewentualnych uzgodnień z właścicielem/zarządcą, celem skalkulowania niezbędnych kosztów związanych z uruchomieniem oświetlenia (dopuszczenia do prac, usługa nadzoru itp.)

Odpowiedź na zapytanie nr 6:

Właścicielem istniejącego słupa oświetleniowego oraz sieci nowoprojektowanej jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie. Nie zachodzi konieczność dopuszczania do prac służb energetycznych w zakresie wyłączeń energii elektrycznej – roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 7:

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy przekrojami konstrukcyjnymi a przedmiarem robót zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie z jakiego materiału należy wykonać dolną warstwę podbudowy na odcinkach dla części II na zjazdach tj. czy z warstwy odsączającej z piasku CBR>35% (zgodnie z przedmiarem) , czy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi).

Odpowiedź na zapytanie nr 7:

Załączono przekroje konstrukcyjne (załącznik nr 1 do wyjaśnień) oraz skorygowane przedmiary.

Zapytanie nr 8:

Zgodnie z pkt. 4.5 pkt. a) SWZ: Do obowiązków Wykonawcy należy przetransportowanie z wbudowaniem materiałów sypkich pozyskanych z rozbiórki drogi. W celu prawidłowego oszacowania kosztów zwracamy się z prośbą o dokładne wskazanie powierzchni na jakiej należy wbudować powyższy materiał, ilości odcinków oraz grubości wbudowania materiału z rozbiórki.

Odpowiedź na zapytanie nr 8:

Do obowiązków Wykonawcy należy zdemontowanie kostki betonowej, krawężników i obrzeży – zdalnych do dalszego użytku i zeskładowanie na paletach przy ul. Szkolnej 5D w Nowym Mieście Lubawskim.

Górną warstwę kruszywa łamanego wbudowanego w drogę gruntową o grubości ok 20–30 cm, należy przetransportować oraz wbudować na działkach nr 1-25/25, 1-25/36 w Nowym Mieście

Lubawskim. Planowana grubość wbudowania materiału z rozbiórki to 10 cm. Szacowana ilość materiału do wbudowania to 360 ton.

Zapytanie nr 9:

Pozycja przedmiarowa 1.1.3.1 w części drogowej przewiduje do wykonania przesunięcie szafek pomiarowych do granicy nowego pasa drogowego w ilości 2 szt. (zaznaczone na PZT tuż przy działkach o numerach 2-46/6 oraz 2-49/6). Zwracamy się z prośbą o przekazanie dokumentacji technicznej/projektu wykonawczego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Energa Operator wraz z niezbędnymi dokumentami do przejęcia placu budowy infrastruktury energetycznej (tj. wydanymi warunkami przebudowy, zawartą umową na usunięcie kolizji). Bez w/w dokumentów informujemy, iż nie ma możliwości wykonania powyższych robót oraz określenia prawidłowych kosztów wykonania.

Odpowiedź na zapytanie nr 9:

Załączono projekty przebudowy szafek zlokalizowanych na działkach nr 2-46/6 oraz 2-49/6 (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do wyjaśnień). Obecnie procedowane jest uzgodnienie dotyczące przedstawionych szafek. Do kalkulacji należy przyjąć rozwiązania zgodnie z dokumentacją wykonawczą.

Zapytanie nr 10:

Zwracamy się z prośbą o przekazanie profili kanalizacji deszczowej części I i II

Odpowiedź na zapytanie nr 10:

Załączono profile kanalizacji deszczowej dla części I oraz części II inwestycji. (załącznik nr 4 do wyjaśnień)

Zapytanie nr 11:

Zwracamy się z prośbą o wskazanie dokładnej lokalizacji ustawienia barier ochronnych stalowych N4W4 dla odcinka E-F

Odpowiedź na zapytanie nr 11:

Lokalizację barier stalowych należy przyjąć na odcinku C-D :

- w km ok. 0+300 – 0+390 SP,
- bariery typu „olsztyńskiego” należy wykonać w analogicznym kilometrażu na wysokości projektowanego chodnika- SL

II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), z uwagi na pytania wniesione w niniejszym postępowaniu zmienia SWZ wraz z załącznikami w następującym zakresie:

1. W związku z nowymi pozycjami w przedmiarze dla Części I. Przebudowa ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim, Zamawiający zmienia w załączniku nr 8 przedmiar robót o nazwie „Przedmiar br. drogowa, sanitarna cz. I” oraz dołącza aktualny o nazwie:

„Przedmiar br. drogowa, sanitarna cz. I (AKTUALNY 25.02.2026)”

2. W związku z nowymi pozycjami w przedmiarze dla Części II. Przebudowa ul. Kamionki na osiedlu zabudowy jednorodzinnej, Zamawiający zmienia w załączniku nr 9 przedmiar robót o nazwie „Przedmiar br. drogowa, sanitarna cz. II” oraz dołącza aktualny o nazwie:

„Przedmiar br. drogowa, sanitarna cz. II (AKTUALNY 25.02.2026)”

3. Zmienia się treść SWZ dotyczące terminu składania ofert i tak:

1) W rozdz.10 pkt 10.1 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni (tj. do 03.04.2026 r.) od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

2) W rozdz. 12 pkt 12.2 otrzymuje brzmienie:

„12.2. Termin składania ofert upływa **5 marca 2026 r. (czwartek) o godz. 10⁰⁰**
O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.”

3) W rozdz. 12 pkt 12.3) otrzymuje brzmienie:

„12.3 Otwarcie ofert odbędzie się **5 marca 2026 r. (czwartek) o godz. 10³⁰**. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie wczytanych ofert.”

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Iwona Ewertowska