

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej nr 002709F relacji Niwica-Łuków poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi.  
ADRES INWESTYCJI: Niwica - Łuków  
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Trzebieł  
ADRES INWESTORA: ul. Żarska 41, 68-212 Trzebieł

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	kalkulacja własna	Sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		2,840	km	2,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,840</b>
3 d.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		2840 * 3,5	m2	9 940,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 940,000</b>
4 d.1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kationową modyfikowaną i grysami przy użyciu remontera drogowego typu Pacher	t		
		25	t	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
5 d.1	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową wytwarzanych i wbudowanych na gorąco	t		
		35	t	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
6 d.1	KNNR 6 1003-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm	m2		
		2840 * 3,5	m2	9 940,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 940,000</b>
7 d.1	KNNR 6 1003-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-5 mm	m2		
		2840 * 3,5	m2	9 940,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 940,000</b>