
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa instalacji wody lodowej o chłodzenie części administracyjnej budynku D
ADRES INWESTYCJI : ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz
INWESTOR : Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka
ADRES INWESTORA : ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : Instalacje elektryczne
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych			
1	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.1	1209-0801	31	otw.	31.000	
				RAZEM	31.000
2	KNNR 5	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w kanałach odkrywanych bez mocowania Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości żył i przekroju 5x16 mm ²	m		
d.1	100107-02	39.8	m	39.800	
				RAZEM	39.800
3	KNR 5-08	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania żył i przekroju 3x2,5 mm ²	m		
d.1	0212-02	142	m	142.000	
				RAZEM	142.000
4	knr 5-08	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych listwa przyścienna LS 25x15	m		
d.1	0226-03	142	m	142.000	
				RAZEM	142.000
5	KNR 5-08	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo skrętka U/UTP kat. 6 w klasie B2ca	m		
d.1	0227-01	64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
6	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy Wyłącznik nadprądowy 3P, C50A	szt		
d.1	08 0407-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-14	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 20 kg Rozdzielnica n/t przy TSP 413 - kompletna wg PT	szt.		
d.1	0101-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-08	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych listwa przyścienna LS 40x40	m		
d.1	0226-03	39.8	m	39.800	
				RAZEM	39.800
9	KNR 5-08	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm ²)	szt.		
d.1	0813-02	119	szt.	119.000	
				RAZEM	119.000
10	kalk. własna	Wizualizacja parametrów w systemie BMS	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna	Integracja z istniejącym systemem BMS	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Robory w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - badania odbiorcze i pomiary			
12	KNR-W 4-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
d.2	03 1209-01				

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4- d.2 03 1209- 02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		2	prób.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 4- d.2 03 1202- 01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar.		
		8	po- miar.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR-W 4- d.2 03 1205- 01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po- miar.		
		1	po- miar.	1.000	
				RAZEM	1.000