MYSŁAKOWICE 020607_2

Obręb ewidencyjny (nazwa, identyfikator, AM)

Łomnica 0008 AM3

ul. Karkonowska, dz. 56

Sekcje mapy: 5.143.27.20.3.2, 5.143.27.20.4.1
5.143.27.20.3.4, 5.143.27.20.4.3

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

1. Układ współrzędnych: "2000/5"
2. Poziom odniesienia: "PL-EVRF2000"
3. Układ wysokościowy: "PL-EVRF2007-NH"
4. Obszar aktualizacji oznaczono szrafurą
5. Informacje o stuteniościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanych inwestycji nie badano

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Arkusz nr 1121
00.664C.683.2022
Kielczów 10-06-2022

Geodeta uprawniony:
(imię, nazwisko, nr uprawnień, podpis)
Krzysztof Gawenda, nr upr. 2017

Legenda dotycząca oznaczeń i symboli nieobjętych Rozporządzeniem MAiC z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej:

przekroje poprzeczne drogi

pzt

Projektowany zjazd km 0+101,50
L=2,60m F=12,70 m²

Poszerzenia na łukach z kostki kam. wys. 18 cm - 3,40 m²

Latarnia do przestawienia

Projektowany zjazd km 0+101,50
L=1,00m F=5,50 m²

Latarnia do przestawienia

Projektowany przepust skrzynkowy N-1 żelbetowy km 0+090,80 3,00x1,50x6,00

Projektowany zjazd km 0+194,50
L=0,70m F=2,70 m²

Zjazd na dz. dr. km 0+200,60
L=10,60m F=40,20 m²

Latarnia do przestawienia

Zatoka postojowa
L=30,80m F=70,0 m²

Latarnia do przestawienia

Projektowany zjazd km 0+307,80
L=0,70m F=4,30 m²

Latarnia do przestawienia

Mijanka
L=15,40m F=21,70 m²

Projektowany zjazd km 0+004,20
L=1,50 m F=7,70m2

Projektowane zejście km 0+001,20
L=1,90m F=3,70 m²

Początek opracowania "A" km 0+000,00

"A"

LEGENDA

- GRANICA DZIAŁKI DROGOWEJ
- GRANICA POBOCZA
- KRAWĘŻNIK BET. 15x22x100 NAJAZDOWY
- KRAWĘŻNIK BET. 15x30x100 WYSTAJĄCY 10 cm
- NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO 7÷5 cm
- NAWIERZCHNIA POSZERZEŃ Z KOSTKI KAM. wys. 18 cm
- NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BET. gr.8 cm (SZARA)
- POBOCZA NAWIERZCHNIA Z KLIŃCA 4/31,5 gr. 15 cm

ZDOWY
AJĄCY 10 cm
NU ASFALTOWEGO 7÷5 cm
OSTKI KAM. wys. 18 cm
STKI BET. gr.8 cm (SZARA)
ŃCA 4/31,5 gr. 15 cm

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR ROBOTY DROGOWE
STANISŁAW KURPIEL, UL. WRZOSOWA 11A, 58-500 JELENIA GÓRA
NIP 611-115-94-22 REGON 231075677

ZADANIE: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 115169 D w Łomnicy

TYTUŁ: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANŻA	SKALA	NR RYS.	NR EGZ.
DROGOWA	1:500	2/1	

WYKONAŁ	PODPIS	DATA
mgr inż. Stanisław Kurpiel upr. nr 316/DOŚ/09 do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej		Kwiecień 2024