

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ KOLIDUJĄCEJ
Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ: "ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
W LUTORYŻU"

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Identyfikator działki	181603_5.0003.741/9; 181603_5.0003.741/10; 181603_5.0003.741/6.
Województwo	podkarpackie
Powiat	rzeszowski
Gmina	BOGUCHWAŁA - OBSZAR WIEJSKI
Obręb	LUTORYŻ
Numery działek	741/9; 741/10; 741/6

INWESTOR:

Gmina Boguchwała
ul. Suszyckich 33,
36-040 Boguchwała

PROJEKTANT:

mgr inż. Paweł PAC
NR UPR. PDK/0135/PWOT/24
BRANŻA: TELEKOMUNIKACYJNA

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2025

Przedmiar robót

Rodzaj robót	przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
Branża	telekomunikacyjna
Kod CPV	<input type="checkbox"/> 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne; <input type="checkbox"/> 32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne; <input type="checkbox"/> 32521000-1 Kable telekomunikacyjne; <input type="checkbox"/> 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne; <input type="checkbox"/> 4523200-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.
Lokalizacja	Lutoryż
Inwestor	Gmina Boguchwała
Biuro kosztorysowe	TELPAC

Spis treści

1. Przedmiar robót (FIDIC)	3
2. Tabela elementów	4
3. Zestawienie materiałów	5

Przedmiar robót (FIDIC)

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
1		Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie geodezyjne infrastruktury w terenie	szt	1		
2		KNR 5-03t2 0101/04	Kontrola stanu technicznego linii telekomunikacyjnych napowietrznych o konstrukcji wsporczej	km	0,1		
			2 DEMONTAŻE				
3		Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących kabli	szt	1		
4		KNR 5-03t2 0401/03	Zdemontowanie osprzętu na słupie stojącym - jedno stanowisko słupowe	szt	2		
			3 INFRASTRUKTURA				
5		ZKNR 039 0301/17	Budowa rurociągu kablowego z jednej rury HDPE o średnicy 32mm w wykopie wykonywanym ręcznie, w gruncie kategorii IV	km	0,07		
			4 KABLE I OSPRZĘT				
6		KNR 5-03t1 0402/01	Montaż haków na słupie stojącym	szt	1		
7		ZKNR 039 0801/06	Montaż osprzętu na podbudowie słupowej żelbetowej do podwieszania linii napowietrznych - uchwyt odciągowy średnica linki nośnej max 10mm	szt	1		
8		ZKNR 2 0201/01	Ręczne przeciąganie kabla w kanalizacji kablowej - kabel światłowodowy 2J	m	110		
9		ZKNR 040 0606/04	Montaż isnt. mufy kablowej (wcześniej zdemontowanej)	szt	1		
10		ZKNR 2 0204/08	Oznakowanie kabla światłowodowego w skrzynce zapasu	szt	1		
11		ZKNR 039 0901/05	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z kabla dla jednego włókna - spaw i pomiar pierwszy	szt	1		
12		ZKNR 039 0901/06	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z kabla dla jednego włókna - każdy następny spaw i pomiar ponad jeden	szt	3		
13		KNR 5-03t1 0604/01	Umocowanie rur ochronnych na słupie pojedynczym do kabla układanego do skrzynki kablowej	m	7		
14		Kalkulacja indywidualna	Przebudowa przyłącza wewnątrz budynku Abonenta	kpl	1		
15		ZKNR 2 0204/07	Oznakowanie kabla światłowodowego w pomieszczeniu	szt	1		
			5 POZOSTALE				
16		Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2	DEMONTAŻE
3	INFRASTRUKTURA
4	KABLE I OSPRZĘT
5	POZOSTAŁE

Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kabel światłowodowy 2J	m	110		
2	Przewieszka identyfikacyjna + 2x opaska zaciskowa odporna na UV	kpl	3		
3	Rura HDPE 32x2,9	m	72,1		
4	Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna (TOL) pomarańczowa "UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY"	m	72,1		
5	Uchwyt dystansowy do mocowania rur na słupach ŻN	kpl	7		
6	Uchwyt odciągowy; np. Malico PA 10-300	szt	1		
7	Wspornik słupowy; np. Malico CS1500	szt	1		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			