MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Układ współrzędnych XY: 2000

Układ wysokościowy: Kronsztadt 86

Wojew.: podkarpackie

Powiat: krośnieński

Gmina: 180704_5, Jedlicze - G

Obręb: 0009, Potok

Godło mapy: 7.117.27.01.2.2

Ozn. zgł. pracy. geod.: 6640.738.2021

L.ks.rob.: 5854/11/2021

Mapa aktualna w obszarze oznaczonym .....

Mapa została wykonana z ustaleniem/bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi

Mapa nie zawiera użytków/zawiera użytki ..... które nie są ujawnione w ewidencji gruntów

Wykonał:

GEODETA UPRAWNIONY
Henryk Subik
Jedlicze, ul. Rejtana 5
tel. 13 43 524 41 tel. kom. 501 686 978

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych o identyfikatorze prac nr: P.1807.2021.....236..... w PODGiK w Krośnie.

Kontrola operatu technicznego została zakończona pozytywnym protokołem nr: 6640.133.2021.214465 z dnia ...15.03.2021.....

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne geodeta Henryk Subik - Kierownik prac nr uprawnień 5854 - 1, 2, 5

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Henryk Subik
38-460 Jedlicze, ul. Rejtana 5
tel. 13 43 524 41
tel. kom. 501 686 978
NIP : 684-159-43-37

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII MAPY Z ORYGINAŁEM

LEGENDA:
1 - PROJEKTOWANY BUDYNEK REMIZY OSP W POTOKU
2 - PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ WODY PITNEJ (według odrębnego opracowania -nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na wykonanie robót)
3 - PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ (według odrębnego opracowania -nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na wykonanie robót)
4 - PROJEKTOWANY ODCINEK KABLOWY POLICZNIKOWY YKY 5x10mm2 (nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na wykonanie robót)
5 - PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA DVK Ø100 L=3m
6 - PROJEKTOWANA SKRZYNKA ZZP WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KABLOWYM REALIZUJE RE KROSNO (według odrębnego opracowania)
7 - PROJEKTOWANA SKRZYNKA GAZOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZEM REALIZUJE ZG KROSNO (wg. odrębnego opracowania)
8 - PROJEKTOWANY ZJAZD PUBLICZNY Z DROGI POWIATOWEJ (nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na wykonanie robót)
9 - PROJEKTOWANE UTWARDZENIE DOJAZDU I DOJŚCIA DO BUDYNKU WRAZ Z MIEJSCEM POSTOJOWYM DLA SAMOCHODÓW (nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na wykonanie robót)
10 - PROJEKTOWANE OGRODZENIE DZIAŁKI (nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na wykonanie robót)
11 - ISTNIEJĄCA DROGA DOJAZDOWA
12 - ISTNIEJĄCY WODOCIĄG
13 - ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA
14 - ISTNIEJĄCA ZABUDOWA MIESZKANIOWA
15 - ISTNIEJĄCY SŁUP ELEKTROENERGETYCZNY
a,b,c,d, e - GRANICE DZIAŁKI nr. 694/1
A, B, C, D, E, F, G - GRANICE OBJĘTE ZAKRESEM OPRACOWANIA NA PODSTAWIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

GRANICA DZIAŁKI NR. EWID. 694/1

nieprzekraczalna linia zabudowy 17m od krawędzi drogi

694/1

ppp=282,40

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH I INŻYNIERSKICH mgr inż. ROBERT CZECH
38-460 Jedlicze, ul. Obrońców Wolności 6, robertczech@wp.pl, tel: 606 436 828

Projekt: BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP w POTOKU WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

Temat rysunku: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestor: GMINA JEDLICZE, 38-460 JEDLICZE, UL. RYNEK 6

Lokalizacja: POTOK, obr. JEDLICZE, DZ. NR. EWID. 694/1

Projektanci: Krzysztof Kilian, nr. ewid. A-90/01; Robert Czech, nr upr.85/99

Format: A3 Skala: 1:500

Branża: ARCH.-BUD. PROJ. ZAG.

Stadium:

Nr rysunku: 01/Z/21-01

Nr rew.: 1 Data: 01.2021r.