

GMINNY ZAKŁAD  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Jaślanach 238A  
39-332 Tuszów Narodowy

**PPUH ADIR SP.Z.O.O.**  
**Al. Na Stadion 50**  
**25-127 Kielce**

**WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
GRAWITACYJNO-CIŚNIENIOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I  
PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI GROCHOWE II etap I i II ,  
gm. TUSZÓW NARODOWY.**

1. Kanalizację projektować w systemie grawitacyjnym, grawitacyjno-pompowym.
2. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne projektować z rur kanalizacyjnych PVC Ø 200 mm, litych, kielichowych klasy „S” łączonych uszczelką. Przewody tłoczne projektować z rur kanalizacyjnych PE-HD.
3. Studnie rewizyjne projektować jako betonowe, wibroprasowane, z uszczelkami. Dopuszcza się zastosowanie studzienek z tworzyw sztucznych jako rewizyjne lub przyłączeniowe.
4. Zapewnić odpowiedni spadek przewodów grawitacyjnych, zapewniający samooczyszczanie się kanalizacji.
5. Przepompownie ścieków projektować z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego PE wyposażone w 2 pompy odpowiedniej wydajności gwarantującej w perspektywie rozbudowę kanalizacji na tym obszarze wyposażone w noże rozdrabniające sterowane sondą i 2 pływakami.
6. Zaprojektować i monitoring oraz sterowanie przepompowni ścieków kompatybilne z funkcjonującym na terenie gminy.
7. Zaprojektować ogrodzenie w/w przepompowni ścieków.
8. Włączenie projektowanej instalacji kanalizacyjnej do istniejącej nastąpi w miejscowości Ławnica na działce o num. ew. 834
9. Projekt uzgodnić z GZGK w Jaślanach.

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Jaślanach  
  
inż. Zygmunt Nowak  
GZGK w Jaślanach

Otrzymują:

1. Projektant 2 egz.
2. a/a