

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Modernizacja boiska ORLIK w m. Strzałkowo
Boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne ORLIK
Roboty: remontowe

Adres: ul. Górna, dz. nr 574/4
62-420 Strzałkowo


Kody CPV: 45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

Inwestor: Gmina Strzałkowo
Al. Prym. Wyszyńskiego 6
62-420 Strzałkowo

Sporządził: Leszek Michalak
Data opracowania: 24-02-2025 r.

Inwestor


Wykonawca


mgr inż. Leszek Michalak
Upr. bud. do kierowania robotami
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr GP. 7342-13/96

Przedmiar

Lp.	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	100	BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 1) Demontaż starej nawierzchni i utylizacja trawy 2) Wyrównanie nawierzchni kłińcem kamiennym lub mieszanką granulatu EPDM 3) Dostarczenie i ułożenie nawierzchni trawiastej o wys. włókna 45-50 mm 4) Wykonanie linii boiska 5) Zasyp granulatem EPDM i piaskiem kwarcowym 1860,00	m2 m2	1 860,00	1 860,00
1.1	KNR 4-04 0504-0600 ANALOGIA	Mechaniczne rozebranie nawierzchni trawiastej wraz z usunięciem zasypki z granulatu SBR 62,00*30,00	m2 m2	1 860,00	1 860,00
1.2	Kal. ind.	Transport na miejsce składowania i utylizacja sztucznej trawy wraz z granulatem 1860,00	m2 m2	1 860,00	1 860,00
1.3	KNR 2-31 0105-0300 ANALOGIA	Podsypka z kłińca kamiennego lub granulatu EPDM. Grubość warstwy śr. 3 cm 1860,00	m2 m2	1 860,00	1 860,00
1.4	Kal. ind.	Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy o włóknach mieszanych i wys. włókien 45-50 mm wraz z liniami do piłki nożnej 1860,00	m2 m2	1 860,00	1 860,00
1.5	KNR 2-31 0105-0300 ANALOGIA	Zasypka z granulatu EPDM i piasku kwarcowego. Grubość warstwy 2/3 wysokości włókien 1860,00	m2 m2	1 860,00	1 860,00
2	200	BOISKO WIELOFUNKCYJNE 1) Czyszczenie i mycie starej nawierzchni poliuretanowej 2) Impregnacja nawierzchni poliuretanowej 3) Wykonanie natrysku poliuretanowego gr. min. 2 mm 4) Malowanie linii boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa 613,11	m2 m2	613,11	613,11
2.1	KNR 4-01 1215-0800 ANALOGIA	Mycie wysokociśnieniowe i czyszczenie istniejącej nawierzchni poliuretanowej 19,10*32,10	m2 m2	613,11	613,11
2.2	Kal. ind.	Wykonanie natrysku poliuretanowego warstwy użytkowej (retoping) gr. min. 2 mm 613,11	m2 m2	613,11	613,11
2.3	KNR 2-02 1505-1200	Impregnacja nawierzchni poliuretanowej preparatem Terapur 613,11	m2 m2	613,11	613,11
2.4	KNR 2-31 0706-0200 ANALOGIA	Malowanie linii boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa, farbą poliuretanową 3,00	kpl. kpl.	3,00	3,00
3	300	OGRODZENIE 1) Usunięcie istniejących naciągów 2) Podkszesanie (usunięcie z siatki) krzewów ozdobnych 3) Mechaniczne czyszczenie słupków 4) Malowanie słupków farbą zawierającą cynk 5) Malowanie nawierzchniowe słupków 6) Montaż nowych naciągów 7) Poprawienie naciągu istniejącej siatki 248,08	m m	248,08	248,08
3.1	TZKNBK cz. XXIV 0136-0100	Przecinanie i usunięcie istniejących naciągów o grubości do 5 mm 2*(91,44+32,60)*5	m m	1 240,40	1 240,40
3.2	KNR 2-21 0103-0100	Odmładzanie (podkszesanie) pojedynczych krzewów o średnicy korony do 2 m wraz z usunięciem gałęzi 125,00	szt. szt.	125,00	125,00
3.3	KNR 4-01 1214-0200	Ręczne zeskrabanie starej farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 - słupów ogrodzeniowych oraz bramy i furtki 8*1,51+122*0,75+2*2,01+3,25*2,10+1,35*2,10	m2 m2	117,26	117,26
3.4	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych	m2		117,26

Lp.	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
		117,26	m2	117,26	
3.5	KNR 4-01 1212-0300	Malowanie farbą cynkową powierzchni pełnych	m2		117,26
		117,26	m2	117,26	
3.6	KNR 4-01 1212-0100	Malowanie farbą poliwinylową (kolor zielony) powierzchni pełnych	m2		117,26
		117,26	m2	117,26	
3.7	Kal. ind.	Wykonanie naciągu z drutu stalowego powlekanego fi 4 mm w ilości 5 szt. na wysokości ogrodzenia oraz wykonanie naciągu siatki	m		1 240,40
		1240,40	m	1 240,40	

mgr inż.  Leszek Michalak
 Upr. bud/40 kierowania robotami
 bez ograniczeń w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej nr GP. 7342-13/96