

Remont nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 1658P – ul. Rolna w Kiszkanie

(odc. od 3+493 – 3+773 km) – dł. 0,280km

Remont drogi powiatowej nr 1658P na odcinku ul. Rolnej w Kiszkanie polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4,0 cm. Remont nawierzchni jezdni został zaprojektowany na odcinku o długości 0,280 km na od miejsca remontowanej nawierzchni jezdni w roku 2025 do miejsca przejścia dla pieszych (3+493). Przed ułożeniem docelowej nawierzchni całość nawierzchni jezdni należy z frezować. Nawierzchnię jezdni układać ze spadkiem daszkowym o pochyleniu 2%. W ramach zaplanowanych robót należy wykonać utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym pozyskanym z frezowania jezdni, odtworzenie rowów przydrożnych. Szczegółowy zakres prac remontowych przedstawia się następująco:

- Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego z odwozem części po frezu na plac OD nr 2 w Kłecku (destrukta do wbudowania w pobocze drogowe) – 1400,00 m²
- Ścinka pobocza gr. 10 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 10 km – 210,00 m²
- Mechaniczne oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych na głębokość 50- 60 cm – 145,00 m
- Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni jezdni – 1400,00 m²
- Wyrównanie i nadanie profilu nawierzchni jezdni masą z betonu asfaltowego AC11W w ilości 75 kg/m² w ilości – 107,100 t
- Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni jezdni – 1400,00 m²
- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4,0 cm – 1400,00 m²
- Umocnienie poboczy na szerokość 0,75 m, destruktem asfaltowym pozyskanym z frezowania jezdni – 210,00 m²

Opracował:

Zastępca Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Gnieźnie
Krzysztof Jęch