

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2195P Dębica - Sulin (km 4+645 do 5+415) odc. dł. 770 m

Zamawiający : **Powiatowy Zarząd Dróg**
Adres : al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno
Wykonawca :
Adres :

Wartość kosztorysowa robót :	zł
Podatek VAT 23% :	zł
Wartość robót ogółem :	zł
Słownie:	

Jednostka autorska :
Opracował :

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2195P Dębica - Sulin (km 4+645 do 5+415) odc. dł. 770 m

Nr poz.	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
[1.]	Rozbiórki				
1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na plac OD nr 2 w Klecku, grubość frezowania : do 4 cm	45.000	m2		
2	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum	3 850.000	m2		
[2.]	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco				
3	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0.5 kg/m2	3 850.000	m2		
4	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC11W w ilości 75 kg/m2: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie	294.525	t		
5	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0.5 kg/m2	3 850.000	m2		
6	Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam.samowładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka AC11S	3 850.000	m2		
[3.]	Naprawa poboczy gruntowych				
7	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: do 10 km	710.000	m2		
8	Pobocza gruntowe oraz zjazdy nieutwardzone z tłucznia, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo twarde)	710.000	m2		
[4.]	Rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)				
9	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 50 - 60 cm (w miejscach wskazanych przez Kierownika OD nr 2)	576.000	m		
[5.]	Wjazdy i wyjazdy				
10	Nawierzchnia z kruszywa łamanego KŁSM 0-31.5 mm - o grubości po zagęszczeniu: 10 cm (kruszywo twarde)	163.500	m2		
[6.]	Oznakowanie pionowe wraz z remontem				
11	Rozebranie słupków do znaków drogowych (materiał przekazać na Obwód Drogowy nr 2 w Klecku)	8.000	szt		
12	Zdjęcie znaków lub drogowaskazów (materiał przekazać na Obwód Drogowy nr 2 w Klecku)	8.000	szt		
13	Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	8.000	szt		
14	Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2	8.000	szt		
Wartość robót :					