

Remont nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2195P Dębica - Sulin

(odc. od 4+645 do 5+415 km) – dł. 0,770 km

Remont drogi powiatowej nr 2195P Dębica - Sulin na terenie gminy Kłecko polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4,0 cm. Remont nawierzchni jezdni został zaprojektowany na odcinku o długości 0,770 km od miejsca remontowanej nawierzchni jezdni w kierunku m. Sulin (5+415 km). Nawierzchnię jezdni układać ze spadkiem daszkowym o pochyleniu 2%. W ramach zaplanowanych robót należy wykonać utwardzenie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych oraz wymianę oznakowania pionowego. Ponadto zaprojektowano utwardzenie tłucznim łamanym frakcji 0-31,5 mm nawierzchni zjazdów na grunty rolne i do posesji. Szczegółowy zakres prac remontowych przedstawia się następująco:

- Miejscowe frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego z odwozem pofrezu na plac OD nr 2 w Kłecku – 45,00 m²
- Ścinka pobocza gr. 10 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 10 km – 710,00 m²
- Mechaniczne oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych na głębokość 50- 60 cm – 576,00 m
- Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni jezdni – 3 850,00 m²
- Wyrównanie i nadanie profilu nawierzchni jezdni masą z betonu asfaltowego AC11W w ilości 75 kg/m² w ilości – 294,525 t
- Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni jezdni – 3 850,00 m²
- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4,0 cm – 3 850,00 m²
- Umocnienie poboczy na szerokość 0,5 m, kruszywem łamanym, twardym gr. 10 cm KŁSM 0-31,5 mm – 710,00 m²
- Wykonanie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym, twardym gr. 10 cm KŁSM 0-31,5 mm – 163,50 m²
- Wymiana oznakowania pionowego drogi (znaki D-1, A-4, D-42, D-43, E-17a, E-18a „Dębica”, U-3c, U-3d) – 8 szt.

Opracował:

Zastępca Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Gnieźnie
Krzysztof Jęch