

Remont nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2150P Świniary - Dobiejewo

(odc. od 0+050 do 0+900 km) – dł. 0,850 km

Remont drogi powiatowej nr 2150P Świniary – Dobiejewo na terenie gminy Kłecko i Mieleszyn, polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4,0 cm. Remont nawierzchni jezdni został zaprojektowany na odcinku o długości 0,850 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2147P w m. Świniary w kierunku m. Dobiejewo (0+900 km). Nawierzchnię jezdni układać ze spadkiem daszkowym o pochyleniu 2%. W ramach zaplanowanych robót należy wykonać utwardzenie poboczy, odtworzenie rowów przydrożnych oraz wymianę oznakowania pionowego. Ponadto zaprojektowano utwardzenie tłuczniami łamanymi frakcji 0-31,5 mm nawierzchni zjazdów na grunty rolne i do posesji. Szczegółowy zakres prac remontowych przedstawia się następująco:

- Miejscowe frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego z odwozem popreżu na plac OD nr 2 w Kłecku – 45,90 m²
- Ścinka pobocza gr. 10 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 10 km – 792,00 m²
- Mechaniczne oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych na głębokość 50- 60 cm – 840 m
- Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni jezdni – 4 335,00 m²
- Wyrównanie i nadanie profilu nawierzchni jezdni masą z betonu asfaltowego AC11W w ilości 75 kg/m² w ilości – 331,628 t
- Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni jezdni – 4335,00 m²
- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4,0 cm – 4 335,00 m²
- Umocnienie poboczy na szerokość 0,5 m, kruszywem łamanym, twardym gr. 10 cm KŁSM 0-31,5 mm – 792,00 m²
- Wykonanie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym, twardym gr. 10 cm KŁSM 0-31,5 mm – 106,00 m²
- Wymiana oznakowania pionowego drogi (znaki A-1, A-2, A-7, T-4, E-17a, E-18a, „Świniary”, A-6c, E-17a, E-18a „Dobiejewo”, D-42, D-43, E-2a) – 12 szt.

Opracował:

Zastępca Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Gnieźnie
Krzysztof Jęch