

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn	Ilość
1	2	3	4
	Rozdzielnica TR-W 230/400V (istniejąca)		
1	Wkładka bezpiecznikowa 22x58 25A	szt	3
	Instalacje elektryczne		
1	Rurka elektroinstalacyjna o średnicy 25mm + akcesoria	mb	65
2	Kabel z żyłami miedzianymi izolacja XLPE, powłoka PVC 0,6/1kV, klasa CPR Eca, 5x4mm ²	mb	45
3	Płaskownik stalowy ocynkowany 30x4mm	mb	20
4	Linka uziemiająca 6mm ²	mb	10
5	Przejście kablowe o wytrzymałości ogniowej EI 60 minut	kpl	3
6	Kabel z żyłami miedzianymi izolacja PVC, powłoka PVC 0,6/1kV, klasa CPR Eca, 3x2,5mm ² (zasilanie ogrzewania w windzie)	mb	20
7	Puszka n/t	szt	1